

Договор № 6/9/20/1

г. Ульяновск

«06» сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ГРУПП" (ООО «ЭКО ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиппова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество собственников недвижимости «Репино» (ТСН «Репино»), в лице председателя правления Мустафина Ирэка Гарифовича, действующее на основании Устава именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (в дальнейшем именуются также "Стороны" и "Сторона"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ своими силами и средствами и надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, по текущему ремонту мягкой кровли жилых домов по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина:

дом № 51 (ремонт кровли 1подъезд - 75 м²; 3 подъезд - 75 м²);

(далее по тексту Объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и оплатить в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения Работы 60 календарных дней с момента заключения настоящего Договора сторонами. В случае, если проведению Работ не будут удовлетворять, по технологии кровельных работ, погодные условия, срок выполнения Работы будет увеличен на соответствующее количество календарных дней.

2. Цена Договора порядок расчетов.

2.1. Цена Договора 135 003 (сто тридцать пять тысяч три) рубля 95 копеек (без НДС). НДС не предусмотрен.

2.1.1. Цена Договора включает все затраты Подрядчика (доставку рабочих, инструментов, вывоза мусора, заработную плату, командировочные расходы, а также затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, и другие затраты) связанные с текущим ремонтом мягкой кровли.

2.1.2. Цена договора включает расходы на приобретение материалов для ремонта мягкой кровли.

2.2. Оплата работ по Договору производится в следующем порядке:

50% от стоимости Договора т.е. 67 501 (шестьдесят семь тысяч пятьсот один) рубль 97 копеек (без НДС) на расчетный счет Подрядчика в течении 5 (пяти) дней после подписания Договора.

Окончательный расчет в размере т.е. 67 501 (шестьдесят семь тысяч пятьсот один) рубль 98 копеек (без НДС) после фактического завершения работ и подписании актов по форме КС-2, форме КС-3.

3. Обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Обеспечивать производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.1.2. Выполнить работы в срок, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора.

3.1.3. Обеспечить выполнение работ на своем оборудовании, своими инструментами и своими силами.

3.1.4. Обеспечивать своих сотрудников в период выполнения работ инвентарными бытовыми помещениями.

3.1.5. Представлять отчет в пятидневный срок о ходе выполнения работ, в случае, если он будет затребован Заказчиком.

3.1.6. Вывезти в трехдневный срок со дня приемки работ Заказчиком, принадлежащее подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

3.1.7. По окончании работ передать их результаты Заказчику, уведомив его письменно (по факсу, телеграммой).

3.1.8. В течение календарных 45 дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

3.1.9. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой Работы.

3.1.10. Обеспечить безопасность Работ.

3.1.11. Ответственность за соблюдение мероприятий по охране труда и техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, включающие в себя:

- свободный доступ к участку ремонта;
- место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.

3.2.2. Принять выполненные Работы, если они удовлетворяют требованиям, на основании подписанного акта по форме КС-2, форма КС-3.

3.3. Оплатить Работы в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора.

4. Гарантии качества

4.1. Подрядчик гарантирует возможность бесперебойной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок – 3 года.

4.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если Заказчик докажет, что они произошли вследствие правильной эксплуатации объекта, т.е. не по вине Заказчика.

4.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, ведущих к потере прочности, устойчивости, надежности объекта, Заказчик должен выставить требование Подрядчику об устранении недостатков в десятидневный срок с момента обнаружения недостатков.

5. Ответственность сторон

5.1. При нарушении сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.

5.2. При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой, действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от принятых на себя обязательств или устранения нарушений.

5.4. За ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Ульяновска.

7. Изменение и расторжения договора

7.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "31" декабря

2020 г.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон на момент подписания договора

10.1. Заказчик

ТСН «Репино»
ИНН 7325062796 КПП 732501001
432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223
р/сч 40703810665000000103 в
Ульяновском РФ ПАО «Россельхозбанк» г. Ульяновск
к/сч 30101810200000000897 БИК 047308897
ОГРН 1067325052849
тел: 67-19-58

10.2. Подрядчик:

ООО «ЭКО ГРУПП»
432047, Ульяновская обл., г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32
тел: (9510) 92-00-03,
ИНН/КПП 7326045024/732601001
р/с 40702810569000021423 в
Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк
г. Ульяновск БИК 047308602
ОГРН 1137326002351
к/сч 30101810000000000602

Подписи сторон:

Заказчик

Председатель правления ТСН «Репино»



Мустафин И.Г.

М.П.

Подрядчик

Директор ООО «ЭКО ГРУПП»

Филиппов С.М.



М.П.

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «ЭКО ГРУПП»
Филиппов С.М.

«06» сентября 2020 г.

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ТСН «Репинс»
Муштафин И.Г.

«06» сентября 2020 г.

Текущий ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51 1-й подъезд – 75 м2, 3-й подъезд 75 м2

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 «Ремонт кровли»

Основание: чертежи №

Составлен в базовых ценах:

2001г.

Пересчет в текущие цены:

4 кв. 2020г.

Сметная стоимость работ: _____ 135 003,95 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 108,01 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 19 148,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр. единиц всего	инд
				всего	экс. маш. ЗП маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кровля												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [Индекс по типу "46-04-008-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=4,03)]	0,78 100 м2 покрытия	2219,33 2098,51	120,82 0,00	0,00	1731	1637	94 0	0	14,38 11,22	129
2	ТЕР46-04-011-12	Разборка стяжек цементных и бетонных толщиной 25 мм [Индекс по типу "46-04-011-12": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,78 100 м2 покрытия	8309,43 4613,70	3695,73 1050,19	0,00	6481	3599	2883 819	-1	28,54 22,26	150
3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (разуклонка) [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-017-01"]	0,78 100 м2 стяжки	11784,53 5060,25	1859,55 511,25	4864,73	9192	3947	1450 399	3795	31,30 24,42	100, 151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=6,9; Км=5,93; Ком=5,93)]										
4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 [общей толщиной 25мм. +10мм: (Кз=10; Кзм=10; Кэм=10; Км=10; Ком=10; Коб=10); МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-017-02": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=7,2; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,78 100 м2 стяжки	5284,73 1859,03	266,40 79,52	3159,30	4122	1450	208 62	2464	1,15 0,90	101, 100, 152
5	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-016-02": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=9,9; Км=5,23; Ком=5,23)]	0,78 100 м2 кровли	1033,16 526,51	41,70 0,00	464,95	806	411	33 0	362	3,22 2,51	100, 153
6	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ [Индекс по типу "С101-1780": (Км=5,23; Ком=5,23)]	-0,0351 Т	10331,66 0,00	0,00 0,00	10331,66	-363	0	0 0	-363	0,00 0,00	154
7	113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (расход 0,28кг/м2) [Индекс по типу "С113-2221": (Км=6,77; Ком=6,77)]	0,02184 Т	77014,23 0,00	0,00 0,00	77014,23	1682	0	0 0	1682	0,00 0,00	135
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых	1,5 100 м2 кровли	44484,20 2904,30	336,66 63,15	41243,24	66726	4356	505 95	61865	16,51 24,77	100, 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		материалов в два слоя [MP 8.7.1; (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-002-09": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кзм=6,2; Км=6,44; Ком=6,44)]										
9	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-171 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-31881	0	0 0	-31881	0,00 0,00	156
10	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0 [Индекс по типу "С101-1962": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-174 м2	161,59 0,00	0,00 0,00	161,59	-28117	0	0 0	-28117	0,00 0,00	157
11	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	171 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	27437	0	0	27437	0,00 0,00	158
12	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	174 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	24111	0	0	24111	0,00 0,00	159
13	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [MP 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кзм=7,15; Км=6,02; Ком=6,02)]	0,16 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	10203	1650	137 34	8416	60,04 9,61	100, 160
14	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу "С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	-0,00208 т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-72	0	0 0	-72	0,00 0,00	161
15	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу "С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,032 т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	-1803	0	0 0	-1803	0,00 0,00	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-30,24 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	-5638	0	0 0	-5638	0,00 0,00	156
17	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	15,12 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	2426	0	0 0	2426	0,00 0,00	158
18	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	15,12 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	2095	0	0 0	2095	0,00 0,00	159
19	цена поставщ ика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0 021*1,02	16 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	1021	0	0 0	1021	0,00 0,00	
20	ТЕР46- 03-011- 01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46-03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,16 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	860	430	430 122	0	15,64 2,50	163
21	ТЕРр65- 6-23	Снятие и установка водосточных воронок [Индекс по типу "р65-06-23": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=9,93; Км=8,4; Ком=8,4)]	0,02 100 приборо в	290305,81 83390,47	631,25 139,02	206284,09	5806	1668	13 3	4125	491,40 9,83	164
22	301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплект крепежных деталей [Индекс по типу:"С301- 1525": (Км=8,44; Ком=8,44)]	-2 компл.	2054,72 0,00	0,00 0,00	2054,72	-4109	0	0 0	-4109	0,00 0,00	165
23	ТССЦпг0 1-01-01- 041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Индекс по типу "пг01-01-01- 041": (Км=10,4; Ком=10,4)]	3,1 1 т груза	443,04 0,00	0,00 0,00	443,04	1373	0	0 0	1373	0,00 0,00	166
24	ТССЦпг0 3-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Индекс по	3,1 1 т груза	124,70 0,00	0,00 0,00	124,70	387	0	0 0	387	0,00 0,00	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		типу: "пг03-21-01-015" (Км=8,69; Ком=8,69)]										
Итого по разделу							94476,00	19148,00	5753,00	69575,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-13211,00		1534,00		108,01	
Всего							94476,00	19148,00	5753,00	69575,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-13211,00		1534,00		108,01	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			94 476,00
Накладные расходы (пп. 1, 2, 20)		0,63	4 578,65
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 8, 13)		0,63	9 377,42
Накладные расходы (пп. 21)		0,7	1 204,79
Итого накладных расходов			15 160,87
Итого			109 636,87
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 20)	0,765	70	3 538,05
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 8, 13)	0,765	65	6 167,89
Сметная прибыль (пп. 21)	0,9	60	902,34
Итого сметной прибыли			10 608,28
Итого			120 245,15
ИТОГО			120 245,15
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%		20	13 915,00
Компенсация НДС от эксл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%		20	843,80
ВСЕГО			135 003,95

Составил



Проверил

Инвестор	ТСН «Репино» г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49, 223 ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, дом 32 Текущий ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51, 1-й подъезд — 75 м2, 3-й подъезд -75 м2 Текущий ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51, 1-й подъезд — 75 м2, 3-й подъезд -75 м2	Форма	По ОКУД	Код	
Заказчик		По ОКПО	0322005		
Подрядчик		По ОКПО			
Стройка		По ОКПО			
Объект		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			Номер	6/9/20/1	
			Дата	06.09.2020	
			Вид операции		

АКТ №	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	02.10.2020	с	по
			06.09.2020	02.10.2020

О приемке выполненных работ

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр			
				зарплата	ЗП маш	материалы	зарплата	экс.маш.	материалы	единич	инд		
п/п	вание	цен		всего	экс.маш.	материалы	всего	зарплата	экс.маш.	материалы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Кровля													
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [Индекс по типу "46-04-008-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=4,03)]	0,78 100 м2 покрытия	2219,33 2098,51	120,82 0,00	0,00	17 31	1637	94 0	0	14,38 11,22	129	
2	ТЕР46-04-011-12	Разборка стяжек цементных и бетонных толщиной 25 мм [Индекс по типу "46-04-011-12": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,78 100 м2 покрытия	8309,43 4613,70	3695,73 1050,19	0,00	64 81	3599	2883 819	-1	28,54 22,26	150	
3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (разуклонка) [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-017-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=6,9; Км=5,93; Ком=5,93)]	0,78 100 м2 стяжки	11784,53 5060,25	1859,55 511,25	4864,73	91 92	3947	1450 399	3795	31,30 24,42	100, 151	
4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 [общей толщиной 25мм, +10мм: (Кз=10; Кзм=10; Кэм=10; Ком=10; Коб=10); МР 8.7.1: (Кз=1,15;	0,78 100 м2 стяжки	5284,73 1859,03	266,40 79,52	3159,30	41 22	1450	208 62	2464	1,15 0,90	101, 152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-017-02": (Кз=18,71; Кэм=18,71; Кэм=7,2; Км=6,02; Ком=6,02)]									
5	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-016-02": (Кз=18,71; Кэм=18,71; Кэм=9,9; Км=5,23; Ком=5,23)]	0,78 100 м2 кровли	1033,16 526,51	41,70 0,00	464,95	80 6	411	33 0	362	3,22 100, 2,51 153
6	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ [Индекс по типу "С101-1780": (Км=5,23; Ком=5,23)]	-0,0351 т	10331,66 0,00	0,00 0,00	10331,66	- 36 3	0	0 0	-363	0,00 154 0,00
7	113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (расход 0,28кг/м2) [Индекс по типу "С113-2221": (Км=6,77; Ком=6,77)]	0,02184 т	77014,23 0,00	0,00 0,00	77014,23	16 82	0	0 0	1682	0,00 135 0,00
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-002-09": (Кз=18,71; Кэм=18,71; Кэм=6,2; Км=6,44; Ком=6,44)]	1,5 100 м2 кровли	44484,20 2904,30	336,66 63,15	41243,24	66 72 6	4356	505 95	61865	16,51 100, 24,77 155
9	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-171 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	- 31 88 1	0	0 0	-31881	0,00 156 0,00
10	101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0 [Индекс по типу "С101-1962": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-174 м2	161,59 0,00	0,00 0,00	161,59	- 281 17	0	0 0	-28117	0,00 157 0,00
11	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	171 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	27 43 7	0	0 0	27437	0,00 158 0,00
12	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	174 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	241 11	0	0 0	24111	0,00 159 0,00
13	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МР 8.7.1: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "12-01-004-05": (Кз=18,71; Кэм=18,71; Кэм=7,15;)]	0,16 100 м примыканий	63770,98 10312,64	859,07 211,66	52599,27	10 20 3	1650	137 34	8416	60,04 100, 9,61 160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Км=6,02; Ком=6,02]										
14	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм [Индекс по типу "С101-1755": (Км=7,71; Ком=7,71)]	- 0,00208 Т	34686,36 0,00	0,00 0,00	34686,36	-72	0	0	-72	0,00	161
15	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм [Индекс по типу "С101-1875": (Км=5,09; Ком=5,09)]	-0,032 Т	56328,38 0,00	0,00 0,00	56328,38	- 18 03	0	0	-1803	0,00	162
16	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5 [Индекс по типу "С101-1961": (Км=6,42; Ком=6,42)]	-30,24 м2	186,44 0,00	0,00 0,00	186,44	- 56 38	0	0	-5638	0,00	156
17	101-3358	Унифлекс ТКП [Индекс по типу "С101-3358": (Км=7,26; Ком=7,26)]	15,12 м2	160,45 0,00	0,00 0,00	160,45	24 26	0	0	2426	0,00	158
18	101-4249	Унифлекс ТПП [Индекс по типу "С101-4249": (Км=6,43; Ком=6,43)]	15,12 м2	138,57 0,00	0,00 0,00	138,57	20 95	0	0	2095	0,00	159
19	цена поставщика	Планка прижимная 20*50*20 Цена=75/1,2*1,0021*1,02	16 м	63,83 0,00	0,00 0,00	63,83	10 21	0	0	1021	0,00	0,00
20	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 [Индекс по типу "46- 03-011-01": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=8,03)]	0,16 100 м борозд	5375,39 2686,38	2689,01 764,12	0,00	86 0	430	430 122	0	15,64	163
21	ТЕРр65-6-23	Снятие и установка водосточных воронок [Индекс по типу "р65- 06-23": (Кз=18,71; Кзм=18,71; Кэм=9,93; Км=8,4; Ком=8,4)]	0,02 100 прибор ов	290305,81 83390,47	631,25 139,02	206284,09	58 06	1668	13 3	4125	491,40	164
22	301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей [Индекс по типу:"С301-1525": (Км=8,44; Ком=8,44)]	-2 компл.	2054,72 0,00	0,00 0,00	2054,72	- 41 09	0	0	-4109	0,00	165
23	ТССЦлг01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Индекс по типу "лг01- 01-01-041": (Км=10,4; Ком=10,4)]	3,1 1 т груза	443,04 0,00	0,00 0,00	443,04	13 73	0	0	1373	0,00	166
24	ТССЦлг03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Индекс по типу:"лг03- 21-01-015": (Км=8,69; Ком=8,69)]	3,1 1 т груза	124,70 0,00	0,00 0,00	124,70	38 7	0	0	387	0,00	167
Итого по разделу							94476,00	19148,00	5753,00	69575,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							-13211,00		1534,00	-13211,00		

Всего	94476,00	19148,00	5753,00 1534,00	69575,00
В том числе основные материалы в базовых ценах	-13211,00			-13211,00

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			94 476,00
Накладные расходы (пп. 1, 2, 20)	0,63	110	4 578,65
Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 8, 13)	0,63	120	9 377,42
Накладные расходы (пп. 21)	0,7	103	1 204,79
Итого накладных расходов			15 160,87
Итого			109 636,87
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 20)	0,765	70	3 538,05
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 8, 13)	0,765	65	6 167,89
Сметная прибыль (пп. 21)	0,9	60	902,34
Итого сметной прибыли			10 608,28
Итого			120 245,15
ИТОГО			120 245,15
Компенсация НДС от материалов (МАТ)*20%		20	13 915,00
Компенсация НДС от эксл. машин (ЭМ-ЗПМ)*20%		0	843,80
В С Е Г О			135 003,95

Заказчик

Подрядчик



Инвестор _____
 Заказчик (Генподрядчик) ТСН «Репино» г. Ульяновск,
 ул. Репина, д. 49, 223
 Подрядчик ООО «ЭКО ГРУПП» г. Ульяновск, п.
 Пригородный, ул. Фасадная, дом 32
 Стройка: Текущий ремонт мягкой кровли жилого
 дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51, 1-й
 подъезд — 75 м2, 3-й подъезд -75 м2
 Объект: Текущий ремонт мягкой кровли жилого дома
 по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51, 1-й
 подъезд — 75 м2, 3-й подъезд -75 м2

	КОД
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	Номер 6/9/20/1
	Дата 06.09.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.10.2020	06.09.2020	02.10.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

N	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		135 003,95	135 003,95	135 003,95
	В том числе:				
	Текущий ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом 51, 1-й подъезд — 75 м2, 3-й подъезд -75 м2				

Итого: 135 003,95
 Сумма НДС: 0,00
 Всего с учетом НДС: 135 003,95

Заказчик (застройщик, генподрядчик) _____
 Подрядчик (субподрядчик) _____

