

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 148

г. Ульяновск

28 июля 2020 г.

**Товарищество собственников недвижимости «Репино» (ТСН «Репино»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице председателя правления Мустафина И.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» (МБУ «Дорремстрой»)**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Чумуркина В.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**» и каждый в отдельности «**Сторона**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым и территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина,51, ул.Репина,53 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Выполнение Работ осуществляется с использованием материалов Подрядчика.

### 2. Цена договора. Порядок расчетов по договору

2.1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику по настоящему договору работ **619046 (Шестьсот девятнадцать тысяч сорок шесть) рублей 40 копеек**, в том числе НДС 20%. Договорная цена поручаемых Подрядчику работ определена на основании Локальных смет, которые является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Настоящим Договором предусмотрена предоплата в размере 50% от стоимости Работ, подлежащих выполнению. Окончательный расчет (50%) производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента сдачи работ на основании актов по форме КС-2 и КС-3. В случае не оплаты Заказчиком аванса, Подрядчик вправе не приступать к работе до момента уплаты аванса и увеличить сроки выполнения работ, предусмотренные пунктом 3.1.1. в одностороннем порядке.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

### 3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Подрядчика:

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в период времени с 01 августа 2020 г. по 31 октября 2020 г., с учетом погодных условий.

Неблагоприятные для осуществления работ погодные условия (дождь, снег, иное ненастье) отодвигают исполнение договора на количество дней неблагоприятных условий;

3.1.2. Подрядчик обязуется обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными и техническими нормами, а также разработанными и согласованными с Заказчиком техническими условиями.

3.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

3.1.4. Вывезти в 3-дневный срок со дня окончания работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

3.1.5. Подрядчик обязуется представить сертификаты качества на используемые материалы для выполнения работ.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

3.2.2. Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

### 4. Приемка работ

4.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и КС-3, счетов-фактур.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, Заказчик подписывает акты по форме КС-2 и КС-3 и один экземпляр указанных актов возвращает Подрядчику.

В случае, если в течение 10 (десяти) дней с момента получения актов Заказчик письменно не заявит о возражениях по объему выполненных работ либо не возвратит акты, работы считаются выполненными в объеме, указанном в актах, и надлежащего качества.



4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, а именно: без выезда уполномоченного лица на место осуществления Подрядчиком работ, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

### 5. Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5.2. Одна сторона договора вправе предъявить другой стороне договора неустойку в случае неисполнения стороной своих обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при наличии форс-мажорных обстоятельств.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.5. При невозможности достигнуть в переговорном процессе взаимовыгодного соглашения, споры разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

### 6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2020 г., а в части отдельных обязательств Сторон, в том числе обязательств по оплате – до полного исполнения Стороной своих обязательств.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### 7. Прочие условия

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями обеих сторон.

7.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса, реквизитов, а также реорганизации в письменном виде в течение 5 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений.

7.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу, если они противоречат ему.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

### 8. Реквизиты и адреса сторон

#### Подрядчик:

**МБУ «Дорремстрой»**,

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119,

Тел./факс 8 (8422) 35-41-96,

Электронная почта: [drs@drs73.ru](mailto:drs@drs73.ru),

ИНН 7326045761, КПП 732501001,

ОГРН 1147326000502,

р/с 40701810573081000001,

Получатель: УФК по Ульяновской области (МБУ

«Дорремстрой» л/с 20686Щ38580),

Банк получателя: Отделение Ульяновск г. Ульяновск,

БИК 047308001,

КБК 000 000 000 000 000 00 130

#### Заказчик:

**ТСН «Репино»**

Юр.адрес: 432030, г. Ульяновск, ул.Репина, 49-223

тел: 67-19-58

ИНН 7325062796, КПП 732501001,

ОГРН 1067325052849

В Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк»

г. Ульяновск

р/с 4070310665000000103

к/с 30101810200000000897

БИК 047308897

Директор



В.М.Чумуркин

Председатель правления



М.п.

И.Г.Мустафин

*В.А.М.*



Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Председатель правления ТСН "Репино"

И.П. Давроносков

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-02

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53

(наименование работ и затрат)

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53

(наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 3 квартал 2020 г. Сметная стоимость 411733,20 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Общестроительные работы</b>										
1	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,02	0,0953	<u>5600,25</u> 2022,24	<u>3578,01</u> 423,83	6346	3611	<u>2735</u> 748	<u>243,35</u> 41,39	<u>23</u> 4
2	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,94	1,07	<u>1379,46</u> 589,77	<u>789,69</u> 94,56	18515	11806	<u>6709</u> 1890	<u>68,26</u> 9,4	<u>73</u> 10
3	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 9,36	22,83	<u>3,48</u>		739				
4	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 10,39	2,5	<u>42,6</u>		1112				
5	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 8,54	25,33	<u>12,24</u>		2647				
Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						29359	15417	<u>9444</u> 2638		<u>96</u> 14
<b>Проезды</b>										
6	27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т Индексы	0,0547	<u>1597,51</u>	<u>42,59</u> 7,15	982		<u>16</u>		0,66

ООО "Центр по ценообразованию в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,81 по стоимости материалов 11,36									
7	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т Индексы по стоимости материалов 11,36	-0,0564	<u>1509,63</u>						-966	
8	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т Индексы по стоимости материалов 14,43	0,0564	<u>1429,12</u>						1169	
9	27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,28 по стоимости материалов 8,5	0,0789	<u>46808,77</u> 368,45	<u>2396,44</u> 262,54	31457	543	<u>1376</u> 393	<u>38,3</u> 19,08	<u>3</u> 2	
10	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т Индексы по стоимости материалов 8,51	-7,6217	<u>453,57</u>						-29419	
11	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	7,6217	<u>393,76</u>						28479	
12	27-06-021-01	На толщину слоя 5 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2, 1000 м2 покрытия К=2 Оплата труда рабочих 0,87x2=1,74 Эксплуатация машин 2,61x2=5,22 Затраты труда рабочих 0,09x2=0,18 Стоимость материалов 5490,2x2=10980,4 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 4,45 по стоимости материалов 8,51	0,0789	<u>10987,36</u> 1,74	<u>5,22</u>	7389	19		<u>0,18</u>		
13	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, т Индексы по стоимости материалов 8,51	-1,9094	<u>453,57</u>						-7370	
14	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного	1,9094	<u>393,76</u>						7136	

ООО "Центр по ценнообразованию  
в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49								
		<b>Прямые затраты по разделу "Проезды" с учетом коэффициентов</b>				<b>38857</b>	<b>562</b>	<b>1392</b>		<b>3</b>
		<b>Дорожный бортовой камень</b>						<b>393</b>		<b>2</b>
15	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Индексы к оплате труда 18,71	0,0963	<u>1201,2</u> 1201,2		2170	2170		<u>154</u>	<u>15</u>
16	01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Индексы к оплате труда 18,71	0,008	<u>729</u> 729		112	112		<u>97,2</u>	<u>1</u>
17	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,08 по стоимости материалов 3,39	0,0642	<u>2449,99</u> 126,07	<u>2307,92</u> 177,53	1201	150	<u>1048</u> 206	<u>15,72</u> 13,88	<u>1</u> <u>1</u>
18	408-0125	Песок природный для строительных работ очень мелкий V = 6,42*1,1, м3 Индексы по стоимости материалов 7,48	7,062	<u>28,17</u>		1489				
19	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,13 по стоимости материалов 6,13	1,07	<u>4395,89</u> 643,64	<u>82,95</u> 9,18	37681	12891	<u>724</u> 187	<u>76,08</u> 0,68	<u>81</u> <u>1</u>
20	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Индексы по стоимости материалов 7,48	107	<u>63,2</u>		50580				
		<b>Прямые затраты по разделу "Дорожный бортовой камень" с учетом коэффициентов</b>				<b>93233</b>	<b>15323</b>	<b>1772</b>		<b>98</b>
		<b>Тротуары</b>						<b>393</b>		<b>2</b>
21	27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 6,32 по стоимости материалов 8,87	1,117	<u>3485,55</u> 140,46	<u>58,13</u> 0,57	35912	2937	<u>404</u> 19	<u>15,12</u> 0,05	<u>17</u>
22	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т Индексы по стоимости материалов 11,36	-0,067	<u>1509,63</u>		-1147				

ООО "Центр по ценообразованию в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Индексы по стоимости материалов 8,81	-7,9754	<u>442,8</u>		-31108				
24	101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т Индексы по стоимости материалов 14,43	0,067	<u>1429,12</u>		1385				
25	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	7,9754	<u>393,76</u>		29799				
26	27-07-001-02	На толщину покрытия 4 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2, 100 м2 покрытия К=2 Оплата труда рабочих 21,55x2=43,1 Эксплуатация машин 8,41x2=16,82 Затраты труда рабочих 2,32x2=4,64 Стоимость материалов 535,79x2=1071,58 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 6,07 по стоимости материалов 8,81	1,117	<u>1131,5</u> 43,1	<u>16,82</u>	11559	898	<u>115</u>	<u>4,64</u>	<u>5</u>
27	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Индексы по стоимости материалов 8,81	-2,7031	<u>442,8</u>		-10546				
28	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	2,7031	<u>393,76</u>		10097				
		Прямые затраты по разделу "Тротуары" с учетом коэффициентов				45951	3835	<u>519</u> 19		<u>22</u>
		Площадки перед подъездами (отдельно от проезжей части) - обрубка краев асфальтобетона, очистка основания, укладка и укатка асфальтобетонной смеси )								
29	68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 ( 100 м2 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,38 по стоимости материалов 7,85	0,804	<u>6546,52</u> 517,71	<u>527,96</u> 69,37	46057	7783	<u>3553</u> 1048	<u>62,3</u> 6,37	<u>50</u> 5
30	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные,	-9,5676	<u>453,85</u>		33564				

ООО "Центр по ценнообразованию в строительстве"  
**ПРОВЕРЕНО**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т Индексы по стоимости материалов 7,73								
31	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	9,5676	393,76		35749				
		Прямые затраты по разделу "Площадки перед подъездами (отдельно от проезжей части) - обрубка краев асфальтобетона, очистка основания, укладка и укатка асфальтобетонной смеси )" с учетом коэффициентов				48242	7783	3553 1048		50 5
		Итого прямые затраты по смете				255642	42920	16680 4491		269 23
		накладные расходы				55692				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21	Автомобильные дороги 142% от ФОТ=18243				25905				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=2282				1826				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18	Благоустройство 104% от ФОТ=26886				27961				
		сметная прибыль				31777				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1	Автомобильные дороги 81% от ФОТ=18243				14778				
	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим. п.	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=2282				867				
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18	Благоустройство 60% от ФОТ=26886				16132				
		Итого по смете				343111				
		Налоги								
	ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ	НДС 20%				68622,2				
		Итого				411733,2				
		Всего по смете				411733,2				

Составил

Проверил

расценки, индексы, нормативы  
накладных расходов и сметной  
прибыли проверены.

Козин П.А.

Смотри заключение

№ 2216 от 14.10.2020 г.

ООО "Центр по ценообразованию  
в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО





Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Председатель правления ТСН "Репино"

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

ОГРН 50213052894

ИНН 5021305289

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51

(наименование работ и затрат)

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51

(наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 3 квартал 2020 г. Сметная стоимость 207313,20 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции номенклатуры	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Общестроительные работы</b>										
1	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,02	0,0012	5600,25 2022,24	3578,01 423,83	88	56	32 19	243,35 41,39	
2	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,94	0,12	1379,46 589,77	789,69 94,56	2082	1328	754 206	68,26 9,4	8 1
3	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 9,36	1,32	3,48		47				
4	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 10,39	0,15	42,6		62				
5	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 8,54	1,47	12,24		154				
Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов						2433	1384	786 225		8 1
Площадки перед подъездами (отдельно от проезжей части) - обрубка краев асфальтобетона, очистка основания, укладка и										

ООО "Центр по ценообразованию в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатка асфальтобетонной смеси )								
6	68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (, 100 м2 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,38 по стоимости материалов 7,85	0,686	<u>6546,52</u> 517,71	<u>527,96</u> 69,37	39302	6642	<u>3034</u> 898	<u>62,3</u> 6,37	<u>43</u> 4
7	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т Индексы по стоимости материалов 7,73	-8,1634	<u>453,85</u>		-28640				
8	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип B, т Индексы по стоимости материалов 9,49	8,1634	<u>393,76</u>		30501				
		Прямые затраты по разделу "Площадки перед подъездами (отдельно от проезжей части) - обрубка краев асфальтобетона, очистка основания, укладка и укатка асфальтобетонной смеси )" с учетом коэффициентов				41163	6642	<u>3034</u> 898		<u>43</u> 4
		Проезды (частичный ремонт) - обрубка краев асфальтобетона, очистка основания, укладка и укатка асфальтобетонной смеси )								
9	68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,38 по стоимости материалов 7,85	0,062	<u>6546,52</u> 517,71	<u>527,96</u> 69,37	3553	599	<u>277</u> 75	<u>62,3</u> 6,37	<u>4</u>
10	410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т Индексы по стоимости материалов 7,73	-0,7378	<u>453,85</u>		-2590				
11	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип B, т Индексы по стоимости материалов 9,49	0,7378	<u>393,76</u>		2762				
		Прямые затраты по разделу "Проезды (частичный ремонт) - обрубка краев асфальтобетона,				3725	599	<u>277</u> 75		<u>4</u>

ООО "Центр по ценообразованию  
в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		очистка основания, укладка и укатка асфальтобетонной смеси)" с учетом коэффициентов								
		<b>Дорожный бортовой камень</b>								
12	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Индексы к оплате труда 18,71	0,0108	<u>1201,2</u> 1201,2		243	243		<u>154</u>	<u>2</u>
13	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза Индексы по стоимости материалов 9,35	1,8	<u>4,21</u>		75				
14	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза Индексы по стоимости материалов 8,54	1,8	<u>12,24</u>		188				
15	27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 7,08 по стоимости материалов 3,39	0,0072	<u>2449,99</u> 126,07	<u>2307,92</u> 177,53	139	19	<u>120</u> 19	<u>15,72</u> 13,88	
16	408-0125	Песок природный для строительных работ очень мелкий V = 0,72*1,1, м3 Индексы по стоимости материалов 7,48	0,792	<u>28,17</u>		165				
17	27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 8,13 по стоимости материалов 6,13	0,12	<u>4395,89</u> 643,64	<u>82,95</u> 9,18	4227	1441	<u>89</u> 19	<u>76,08</u> 0,68	<u>9</u>
18	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. Индексы по стоимости материалов 7,48	12	<u>63,2</u>		5670				
		<b>Прямые затраты по разделу "Дорожный бортовой камень" с учетом коэффициентов</b>				10707	1703	<u>209</u> 38		<u>11</u>
		<b>Тротуары</b>								
19	27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 6,32 по стоимости материалов 8,87	1,946	<u>3485,55</u> 140,46	<u>58,13</u> 0,57	62561	5108	<u>720</u> 19	<u>15,12</u> 0,05	<u>29</u>
20	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ, т	-0,1168	<u>1509,63</u>		-1999				

ООО "Центр по ценообразованию  
в строительстве"  
**ПРОВЕРЕНО**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Индексы по стоимости материалов 11,36								
21	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Индексы по стоимости материалов 8,81	-13,894	<u>442,8</u>		-54199				
22	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, т Индексы по стоимости материалов 14,43	0,1168	<u>1429,12</u>		2410				
23	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	13,894	<u>393,76</u>		51920				
24	27-07-001-02	На толщину покрытия 4 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 к=2, 100 м2 покрытия К=2 Оплата труда рабочих 21,55x2=43,1 Эксплуатация машин 8,41x2=16,82 Затраты труда рабочих 2,32x2=4,64 Стоимость материалов 535,79x2=1071,58 Индексы к оплате труда 18,71 по эксплуатации машин 6,07 по стоимости материалов 8,81	1,946	<u>1131,5</u> 43,1	<u>16,82</u>	20141	1572	<u>200</u>	<u>4,64</u>	<u>9</u>
25	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), т Индексы по стоимости материалов 8,81	-4,7093	<u>442,8</u>		-18369				
26	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т Индексы по стоимости материалов 9,49	4,7093	<u>393,76</u>		17594				
		Прямые затраты по разделу "Тротуары" с учетом коэффициентов				80059	6680	<u>920</u> 19		<u>38</u>
		Итого прямые затраты по смете				138087	17008	<u>5226</u> 1255		<u>104</u> 5
		накладные расходы				22050				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21	Автомобильные дороги 142% от ФОТ=8197				11640				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.2	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80% от ФОТ=243				194				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.18	Благоустройство 104% от ФОТ=9823				10216				
		сметная прибыль				12624				
	Письмо	Автомобильные дороги 81% от				6639				

ООО "Центр по ценообразованию  
в строительстве"  
ПРОВЕРЕНО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№1-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1	ФОТ=8197									
Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.2, прим. п.	Земляные работы, выполняемые ручным способом 38% от ФОТ=243						92			
Письмо АП-5536/06 прил.2 п.18	Благоустройство 60% от ФОТ=9823						5893			
	<b>Итого по смете</b>						<b>172761</b>			
	<b>Налоги</b>									
ФЗ РФ от 03.08.18 № 303-ФЗ	НДС 20%						34552,2			
	<b>Итого</b>						<b>207313,2</b>			
	<b>Всего по смете</b>						<b>207313,2</b>			

Составил

Проверил

Расценки, индексы, нормативы  
накладных расходов и сметной  
прибыли проверены.


Козин П.А.

Смотри заключение

№ 2204 от 14.10.2020 г







**Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр по ценообразованию в строительстве»**  
ИНН/КПП 7325078323/732501001  
ОГРН 1087325002577

432017 г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 68

Тел./Факс. (8422) 71-05-05

От 14.10.2020 № 2204

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Положительная экспертиза  
сметной документации «Ремонт дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу  
ул.Репина, 51»**

**Заказчик: Председатель правления ТСН «Репино»**

Для проверки представлены:

1. Локальная смета № ЛС-02-01-01 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51» на сумму 207313,20 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51» установлено:

1. Объемы работ в смете соответствуют ведомости объемов работ.
2. Смета составлена базисно-индексным методом.  
Расценки в смете соответствуют расценкам сборников по новой сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) по Ульяновской области, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр.
3. Нормативы накладных расходов соответствуют МДС 81-33.2004 по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденным постановлением Госстроя России от 12 января 2004г. №6.
4. Нормативы сметной прибыли соответствуют МДС 81-25.2005 по определению сметной прибыли в строительстве, утвержденным постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001г. №15 с учетом изменений по письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г., включенному в федеральный реестр сметных нормативов.
5. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены применены расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на 3 квартал 2020г., согласно





**Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр по ценообразованию в строительстве»**

**ИНН/КПП 7325078323/732501001**

**ОГРН 1087325002577**

432017 г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 68

Тел/Факс. (8422) 71-05-05

От 14.10.2020 № 2206

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Положительная экспертиза  
сметной документации «Ремонт дворовых территорий многоквартирных  
домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу  
ул.Репина, 53»**

**Заказчик: Председатель правления ТСН «Репино»**

Для проверки представлены:

1. Локальная смета № ЛС-02-01-02 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53» на сумму 411733,20 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53» установлено:

1. Объемы работ в смете соответствуют ведомости объемов работ.
2. Смета составлена базисно-индексным методом.  
Расценки в смете соответствуют расценкам сборников по новой сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 (редакция 2014 г.) по Ульяновской области, утвержденной Приказом Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр.
3. Нормативы накладных расходов соответствуют МДС 81-33.2004 по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденным постановлением Госстроя России от 12 января 2004г. №6.
4. Нормативы сметной прибыли соответствуют МДС 81-25.2005 по определению сметной прибыли в строительстве, утвержденным постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001г. №15 с учетом изменений по письму Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004г., включенному в федеральный реестр сметных нормативов.
5. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены применены расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на 3 квартал 2020г., согласно



письму Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области №73-ИОГВ-08-01/2645вн от 10.07.2020г.

**Вывод по результатам проверки сметной документации:**

Сметная документация по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 51» в текущих ценах 3 квартала 2020г. составила 207313,20 рублей.

Директор  
ООО «Центр по ценообразованию  
в строительстве»



Козин П.А.

письму Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области №73-ИОГВ-08-01/2645вн от 10.07.2020г.

**Вывод по результатам проверки сметной документации:**

Сметная документация по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Сметная документация проверена на соответствие средним сметным ценам и сметным нормативам, разработанным на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, учитывающих среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологию выполнения работ, а также усредненный расход материальных и трудовых ресурсов. При переводе сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен используются расчетные индексы стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Сметная стоимость по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу ул.Репина, 53» в текущих ценах 3 квартала 2020г. составила 411733,20 рублей.

Директор  
ООО «Центр по ценообразованию  
в строительстве»



Козин П.А.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ТСН «Репино»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

МБУ «Дорремстрой»

Стройка:

**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу : ул.Репина 51**

Объект:

**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу : ул.Репина 51**

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)	номер	148		
	дата	28	07	2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29,09.2020	28.07.2020	29.09.2020

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 1. Подготовительные работы**

1.	1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	E68-12-4; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 конструкций	0.0012	66 531.75	80
		- K2 = 18.71; K3 = 8.02; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		Накладные расходы			104%		57
		Сметная прибыль			60%		33
		Всего с НР и СП					170

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	E68-14-1; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м	0.12	17 304.74	2 077
		- K2 = 18.71; K3 = 7.94; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			104%		1 597
		<i>Сметная прибыль</i>			60%		922
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 596
3.	3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	T01-01-01-043; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	1.32	32.59	43
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.36; K6 = 1					
4.	4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	T01-01-01-041; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	0.15	442.61	66
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 10.39; K6 = 1					
5.	5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	T03-21-01-010; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	1.47	104.53	154
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.54; K6 = 1					
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>2 420</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2)</b>					<b>1 655</b>
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)</b>					<b>955</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>5 030</b>
		<b>Раздел 2. Подъезды</b>					
6.	6.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	E68-15-2; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м2	0.686	57 292.33	39 303
		- K2 = 18.71; K3 = 8.38; K4 = 18.71; K5 = 7.85; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			104%		7 836
		<i>Сметная прибыль</i>			60%		4 521
		<i>Всего с НР и СП</i>					51 660
7.	7.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	C410-0021;	т	-8.1634	3 508.26	-28 639



1	2	3	4	5	6	7	8	
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.73; K6 = 1						
8.	8.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	C410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	8.1634	3 736.78	30 505
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.49; K6 = 1						
		<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>41 169</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 6)</b>						<b>7 836</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6)</b>						<b>4 521</b>
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>						<b>53 526</b>
		<b><u>Раздел 3. Проезд</u></b>						
9.	9.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	E68-15-2; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м2		0.062	57 292.33	3 552
		- K2 = 18.71; K3 = 8.38; K4 = 18.71; K5 = 7.85; K6 = 1						
		<i>Накладные расходы</i>				104%		708
		<i>Сметная прибыль</i>				60%		409
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 669
10.	10.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	C410-0021;		т	-0.7378	3 508.26	-2 588
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.73; K6 = 1						
11.	11.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	C410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	0.7378	3 736.78	2 757
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.49; K6 = 1						
		<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>3 721</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 9)</b>						<b>708</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)</b>						<b>409</b>
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>						<b>4 838</b>
		<b><u>Раздел 4. Установка дорожного бортового камня</u></b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	21.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	E01-02-057-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 грунта	0.0108	22 474.45	243
		- K2 = 18.71; K3 = 1; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			80%		194
		<i>Сметная прибыль</i>			38%		92
		<i>Всего с НР и СП</i>					530
13.	22.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	T01-01-01-039; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	1.8	39.40	71
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.35; K6 = 1					
14.	23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	T03-21-01-010; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	1.8	104.53	188
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.54; K6 = 1					
15.	24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	E27-04-001-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0072	18 753.08	135
		- K2 = 18.71; K3 = 7.08; K4 = 18.71; K5 = 3.39; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		58
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		33
		<i>Всего с НР и СП</i>					226
16.	25.	Песок природный для строительных работ очень мелкий	C408-0125; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	м3	0.792	210.71	167
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.48; K6 = 1					
17.	26.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м бортового камня	0.12	35 209.70	4 225
		- K2 = 18.71; K3 = 8.13; K4 = 18.71; K5 = 6.13; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		2 082
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		1 187
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 494



1	2	3	4	5	6	7	8
18.	27.	Камни бортовые БР 100,30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	С403-8021; (Приказ № 675/пр-от 21.09.2015)	шт.	12	472.74	5 673
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.48; К6 = 1					
		<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>					<b>10 702</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 21; %=142 - по стр. 24, 26)</b>					<b>2 334</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 21; %=81 - по стр. 24, 26)</b>					<b>1 313</b>
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>					<b>14 349</b>
		<b>Раздел 5. Тротуар</b>					
19.	28.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	E27-07-001-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м2 покрытия	1.946	32 150.72	62 565
		- К2 = 18.71; К3 = 6.32; К4 = 18.71; К5 = 8.87; К6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		7 292
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		4 159
		<i>Всего с НР и СП</i>					74 016
20.	29.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	С101-1561;	т	-0.11676	17 149.40	-2 002
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 11.36; К6 = 1					
21.	30.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	С101-1556; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	т	0.11676	20 622.20	2 408
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 14.43; К6 = 1					
22.	31.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	С410-0054;	т	-13.89444	3 901.07	-54 203
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.81; К6 = 1					
23.	32.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	С410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	т	13.89444	3 736.78	51 920
		- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.49; К6 = 1					
24.	33.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	E27-07-001-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м2 покрытия	1.946	10 349.12	20 139
		<i>Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2</i>					
		- К2 = 18.71; К3 = 6.07; К4 = 18.71; К5 = 8.81; К6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			142%		2 228
		Сметная прибыль			81%		1 271
		Всего с НР и СП					23 638
25.	34.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) Начисления: Н48= 2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.81; К6 = 1	С410-0054;		т	-4.70932	3 901.07 -18 371
26.	35.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.49; К6 = 1	С410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	4.70932	3 736.78 17 598

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	80 054
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 28, 33)	9 520
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 28, 33)	5 430
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	95 004
. ИТОГО ПО АКТУ	138 066
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 6, 9; %=80 - по стр. 21; %=142 - по стр. 24, 26, 28, 33)	22 053
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 6, 9; %=38 - по стр. 21; %=81 - по стр. 24, 26, 28, 33)	12 628
. ВСЕГО ПО АКТУ	172 761
НДС	20%
ВСЕГО С НДС	34 552,20 207 313,20



Сдал: И.о.директора МБУ «Дорремстрой»

М.П.

Принял: Председатель ТСН

М.П.



*(Handwritten signature)*

(должность, подпись, Ф.И.О)

С.В.Рябов

*(Handwritten signature)*

(должность, подпись, Ф.И.О)

И.Г.Мустафин



Инвестор:

Заказчик: ТСН Репина  
 Подрядчик: МБУ "Дорремстрой"

Стройка: Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  
 подъездов к дворовым территориям города Ульяновска  
 по адресу : ул.Репина 51

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

по ОКПО  
 по ОКПО

по ОКПО  
 Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

Код	
322005	
25472987	
148	
дата	28   07   2020
Вид операции	

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	29.09.2020

Отчетный период	
с	по
28.07.2020	29.09.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		172 761,00	172 761,00	172 761,00
	Сумма НДС		34 552,20	34 552,20	34 552,20
	Всего с учётом НДС		207 313,20	207 313,20	207 313,20

Заказчик:  председатель ТСН  
 И.Г.Мустафин

Подрядчик:  и.о.директора МБУ "Дорремстрой"  
 С.В.Рябов



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик)  
ТСН «Репино» \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Подрядчик(Субподрядчик)  
МБУ «Дорремстрой» \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Стройка:  
**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу :ул.Репина 53**

Объект:  
**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям города Ульяновска по адресу :ул.Репина 53**

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)	номер	148	
	дата	28	07 2020

Вид операции		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с	по
2	29.09.2020	28.07.2020	29.09.2020

**А К Т  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

**Раздел 1. Подготовительные работы**

1.	1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	E68-12-4; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 конструкций	0.0953	66 531.75	6 340
		- K2 = 18.71; K3 = 8.02; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1.					
		Накладные расходы			104%		4 536
		Сметная прибыль			60%		2 617
		Всего с НР и СП					13 494



1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	E68-14-1; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м	1.07	17 304.74	18 516
		- K2 = 18.71; K3 = 7.94; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			104%		14 248
		<i>Сметная прибыль</i>			60%		8 220
		<i>Всего с НР и СП</i>					40 984
3.	3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	T01-01-01-043; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	22.83	32.59	744
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.36; K6 = 1					
4.	4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	T01-01-01-041; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	2.5	442.61	1 107
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 10.39; K6 = 1					
5.	5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	T03-21-01-010; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т груза	25.33	104.53	2 648
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.54; K6 = 1					
		<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>29 355</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2)</b>					<b>18 784</b>
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2)</b>					<b>10 837</b>
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1</b>					<b>58 976</b>
		<b>Раздел 2. Проезды</b>					
6.	6.	Розлив вяжущих материалов	E27-06-026-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1 т	0.05472	17 996.52	985
		- K2 = 18.71; K3 = 7.81; K4 = 18.71; K5 = 11.36; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		10
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		6
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 001
7.	7.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	C101-1561;	т	-0.0563616	17 149.40	-967
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 11.36; K6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	8.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	С101-1556; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	0.0563616	20 622.20	1 162
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 14.43; K6 = 1						
9.	9.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	E27-06-020-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1000 м2 покрытия		0.0789	398 712.76	31 458
		- K2 = 18.71; K3 = 7.28; K4 = 18.71; K5 = 8.5; K6 = 1						
		<i>Накладные расходы</i>				142%		1 323
		<i>Сметная прибыль</i>				81%		755
		<i>Всего с НР и СП</i>						33 536
10.	10.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	C410-0001;		т	-7.62174	3 859.88	-29 419
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.51; K6 = 1						
11.	11.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	C410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	7.62174	3 736.78	28 481
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.49; K6 = 1						
12.	12.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	E27-06-021-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	1000 м2 покрытия		0.0789	93 498.99	7 377
		<i>Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2</i>						
		- K2 = 18.71; K3 = 4.45; K4 = 18.71; K5 = 8.51; K6 = 1						
		<i>Накладные расходы</i>				142%		4
		<i>Сметная прибыль</i>				81%		2
		<i>Всего с НР и СП</i>						7 384
13.	13.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	C410-0001;		т	-1.90938	3 859.88	-7 370
		<i>Начисления: Н48= 2</i>						
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.51; K6 = 1						
14.	14.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	C410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)		т	1.90938	3 736.78	7 135
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.49; K6 = 1						



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>38 842</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 6, 9, 12)</b>					<b>1 338</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 6, 9, 12)</b>					<b>763</b>
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2</b>					<b>40 943</b>
		<b>Раздел 3. Дорожный бортовой камень</b>					
15.	15.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	E01-02-057-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 грунта	0.0963	22 474.45	2 164
		- K2 = 18.71; K3 = 1; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			80%		1 731
		<i>Сметная прибыль</i>			38%		822
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 718
16.	16.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	E01-02-061-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 грунта	0.008	13 639.59	109
		- K2 = 18.71; K3 = 1; K4 = 18.71; K5 = 1; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			80%		87
		<i>Сметная прибыль</i>			38%		41
		<i>Всего с НР и СП</i>					238
17.	17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	E27-04-001-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0642	18 753.08	1 204
		- K2 = 18.71; K3 = 7.08; K4 = 18.71; K5 = 3.39; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		517
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		295
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 016
18.	18.	Песок природный для строительных работ очень мелкий	C408-0125; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	м3	7.062	210.71	1 488
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.48; K6 = 1					
19.	19.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	E27-02-010-02; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м бортового камня	1.07	35 209.70	37 674
		- K2 = 18.71; K3 = 8.13; K4 = 18.71; K5 = 6.13; K6 = 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Накладные расходы</i>			142%		18 558
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		10 586
		<i>Всего с НР и СП</i>					66 818
20.	20.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	С403-8021; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	шт.	107	472.74	50 583
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.48; K6 = 1					
		<b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>93 222</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 15, 16; %=142 - по стр. 17, 19)</b>					<b>20 893</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 15, 16; %=81 - по стр. 17, 19)</b>					<b>11 744</b>
		<b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3</b>					<b>125 859</b>
		<b>Раздел 4. тротуар</b>					
21.	22.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	Е27-07-001-01; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	100 м2 покрытия	1.117	32 150.72	35 912
		- K2 = 18.71; K3 = 6.32; K4 = 18.71; K5 = 8.87; K6 = 1					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		4 185
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		2 387
		<i>Всего с НР и СП</i>					42 484
22.	23.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	С101-1561;	т	-0.06702	17 149.40	-1 149
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 11.36; K6 = 1					
23.	24.	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	С101-1556; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	т	0.06702	20 622.20	1 382
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 14.43; K6 = 1					
24.	25.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	С410-0054;	т	-7.97538	3 901.07	-31 112
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 8.81; K6 = 1					
25.	26.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	С410-0007; (Приказ № 675/пр от 21.09.2015)	т	7.97538	3 736.78	29 802
		- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 9.49; K6 = 1					



1	2	3	4	5	6	7	8
26.	27.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	E27-07-001-02; (Приказ № 675/пр.от 21.09.2015)	100 м2 покрытия	1.117	10 349.12	11 560
		<i>Начисления: НЗ= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2</i>					
		<i>- К2 = 18.71; К3 = 6.07; К4 = 18.71; К5 = 8.81; К6 = 1</i>					
		<i>Накладные расходы</i>			142%		1 279
		<i>Сметная прибыль</i>			81%		730
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 569
27.	28.	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) <i>Начисления: Н48= 2</i> <i>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.81; К6 = 1</i>	C410-0054;	т	-2.70314	3 901.07	-10 545
28.	29.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В  <i>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.49; К6 = 1</i>	C410-0007; (Приказ № 675/пр.от 21.09.2015)	т	2.70314	3 736.78	10 101
<p><b>. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b></p> <p><b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 22, 27)</b></p> <p><b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 22, 27)</b></p> <p><b>. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b></p>							<p><b>45 951</b></p> <p><b>5 464</b></p> <p><b>3 117</b></p> <p><b>54 532</b></p>
<b>Раздел 5. подъезды</b>							
29.	30.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2  <i>- К2 = 18.71; К3 = 8.38; К4 = 18.71; К5 = 7.85; К6 = 1</i>	E68-15-2; (Приказ № 675/пр.от 21.09.2015)	100 м2	0.804	57 292.33	46 063
		<i>Накладные расходы</i>			104%		9 185
		<i>Сметная прибыль</i>			60%		5 299
		<i>Всего с НР и СП</i>					60 547
30.	31.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I <i>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.73; К6 = 1</i>	C410-0021;	т	-9.5676	3 508.26	-33 566
31.	32.	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В  <i>- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 9.49; К6 = 1</i>	C410-0007; (Приказ № 675/пр.от 21.09.2015)	т	9.5676	3 736.78	35 752

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	48 249
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 30)	9 185
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)	5 299
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	62 733
. ИТОГО ПО АКТУ	255 619
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 30; %=142 - по стр. 6, 9, 12, 17, 19, 22, 27; %=80 - по стр. 15, 16)	55 664
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 30; %=81 - по стр. 6, 9, 12, 17, 19, 22, 27; %=38 - по стр. 15, 16)	31 760
. ВСЕГО ПО АКТУ	343 111
НДС	20%
ВСЕГО С НДС	68 622,20
	411733,20



Сдал: И.о.директора МБУ «Дорремстрой»

М.П.

Принял: Председатель ТСН

М.П.

  
С.В.Рябов  
(должность, подпись, Ф.И.О)



  
И.Г.Мустафин  
(должность, подпись, Ф.И.О)



Инвестор:

Заказчик:

ТСН Репина

Подрядчик:

МБУ "Дорремстрой"

Стройка:

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  
 подъездов к дворовым территориям города Ульяновска  
 по адресу : ул.Репина 53

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код

322005

по ОКПО

по ОКПО

25472987

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

148

дата

28 | 07 | 2020

Вид операции

**СПРАВКА**

Номер документа	Дата составления
1	29.09.2020

Отчетный период	
с	по
28.07.2020	29.09.2020

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		343 111,00	343 111,00	343 111,00
	Сумма НДС		68 622,20	68 622,20	68 622,20
	Всего с учётом НДС		411 733,20	411 733,20	411 733,20

Заказчик:

председатель ТСН  
 И.Г.Мустафин

Подрядчик:

и.о.директора МБУ "Дорремстрой"  
 С.В.Рябов

