

г. Ульяновск

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объемов работ Стороны договорились внести в Договор подряда № 56 от 20 июля 2022 г. (Далее - "Договор подряда") следующие изменения: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить в срок до 6 ноября 2022 г. следующие работы: строительные работы по ремонту мягкой кровли балконов последних этажей в жилых домах, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 39, квартиры №№ 46, 47, 48; дом № 43, квартира № 303; дом № 45, квартира № 97; дом № 47, квартира № 128, в соответствии с утвержденными сметами на дополнительные работы (ЛС-16-39-3уч., ЛС-16-43-1уч., ЛС-16-45-1уч., ЛС-16-47-1уч.), условиями настоящего дополнительного соглашения, техническим заданием Заказчика, являющимися неотъемлемыми частями настоящего дополнительного соглашения, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим дополнительным соглашением цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

2. В связи с этим общая стоимость основного Договора подряда увеличивается на сумму в размере **79511** (семьдесят девять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей, **00** (ноль) копеек, в соответствии с утвержденной сметами на дополнительные работы (ЛС-16-39-3уч., ЛС-16-43-1уч., ЛС-16-45-1уч., ЛС-16-47-1уч.).

3. Оплата выше перечисленных работ осуществляется в соответствии с утвержденными актами выполненных работ, в порядке соответствующем порядку оплаты работ по основному Договору подряда.

4. Все остальные условия договора остаются без изменений.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока действия Договора подряда.

6. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором подряда.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение: Локальная смета № ЛС-16-39-3уч., Локальная смета № ЛС-16-43-1уч., Локальная смета № ЛС-16-45-1уч., Локальная смета № ЛС-16-47-1уч.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849



Бурова Р. А.

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:



Кочетков С. Г.

Подрядчик
ИП Кочетков С. Г.



г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 39
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик
ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-16-39-Зуч.

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 39, квартиры № 46, №47, №48. (3 шт.)
(наименование работ и затрат)

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 39, квартиры № 46, №47, №48. (3 шт.)
(наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 2 квартал 2022 г. Сметная стоимость 39740,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции по матрице	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
											оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Общестроительные работы									
1	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Затраты труда 9,1x1,2362=11,25 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	0,192	88,84 88,56	0,28	451	451		11,25	2	
2	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 29,98x1,15=34,48 Оплата труда 112,16x1,15=128,98 Затраты труда 14,38x1,15=16,54 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87	0,327	163,46 128,98	34,48	1202	1115		87	16,54	5
3	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона	0,327	128,85	4,84	559	292		30	3,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Затраты труда 2,8x1,4216=3,98 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17		35,11							
4	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ, т Индексы по стоимости материалов 8,17	-0,0147	1975,46						-237	
5	113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т Индексы по стоимости материалов 10,43	0,0093	11375,81						1106	
6	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Затраты труда 8,44x1,4216=12 Затраты труда машинистов 0,11x1,4375=0,16 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22	0,2496	3603,59 113,84	33,84 2,14	7923	743	86 27	12 0,16		3
7	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Индексы по стоимости материалов 8,16	-28,954	29,04						-6863	
8	101-3358	Унифлекс ТКП, м2 Индексы по стоимости материалов 9,96	28,964	22,1						6374	
9	12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001	0,192	9563,32 687,73	138,17 13,01	17698	3505	316 53	74,22 0,96	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		(аналог. техн. проц.) в нов. стр. при отсутст. расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил. 2 табл. 3 п. 10.1 /пр-во работ осущ. в стесн. услов. застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Затраты труда 52,21x1,4216=74,22 Затраты труда машинистов 0,67x1,4375=0,96 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27									
10	101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5, кг	-1,2864	<u>72,96</u>						-649	
		Индексы по стоимости материалов 6,9								-3702	
11	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,0384	<u>11066,48</u>							
		Индексы по стоимости материалов 8,71								-8601	
12	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-36,288	<u>29,04</u>							
		Индексы по стоимости материалов 8,16								2357	
13	206-1395	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм, м	20,1	<u>22,32</u>							
		Индексы по стоимости материалов 5,25								3994	
14	101-3358	Унифлекс ТКП, м2	18,144	<u>22,1</u>							
		Индексы по стоимости материалов 9,96								3496	
15	101-4249	Унифлекс ТПП, м2	18,144	<u>21,55</u>							
		Индексы по стоимости материалов 8,94								938	
16	101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст), кг	9,6	<u>14,12</u>							
		Индексы по стоимости материалов 6,9								76 53 1,03	
17	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т	0,18	<u>20,01</u> 7,41							
		Индексы к оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25								26122 6159 <u>519</u> 80	
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов								26122 6159 <u>519</u> 80	
		Итого прямые затраты по смете								5998	
		накладные расходы								4528	
Пр/812-012.	0-1	Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=4620								406	
Пр/812-092.	0-1	Крыши, кровли 90% от ФОТ=451								1015	
Пр/812-040.	2-1	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка									

Estimate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=1115								49
Пр/812-103. 0-1		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=53								3028
		сметная прибыль								2218
Пр/774-012.0		Кровли 57% \times 0,85=48% от ФОТ=4620								207
Пр/774-092.0		Крыши, кровли 46% от ФОТ=451								580
Пр/774-040.2		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=1115								23
Пр/774-103.0		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=53								35148
		Итого по смете								703
		Прочие работы и затраты								3889
		Непредвиденные работы и затраты 2%								39740
		Возмещение затрат на материалы при УСН 19444*0,2								39740
		Итого								39740
		Всего по смете								
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом								

Составил

Проверил



Подрядчик
ИП Кочетков С. Г.



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-16-43-1уч.

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.
(наименование работ и затрат)

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.
(наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 2 квартал 2022 г. Сметная стоимость 13257,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч, рабочих машинистов	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) $0,24 \times 1,15 = 0,28$ Оплата труда $70,98 \times 1,2477 = 88,56$ Затраты труда $9,1 \times 1,2362 = 11,25$ Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	0,064	88,84 88,56	0,28	159	159		11,25	1
2	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4), 100 м2 покрытия МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) $29,98 \times 1,15 = 34,48$ Оплата труда $112,16 \times 1,15 = 128,98$ Затраты труда $14,38 \times 1,15 = 16,54$ Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87	0,109	163,46 128,98	34,48	403	372	31	16,54	2
3	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной,	0,109	128,85 35,11	4,84	188	106		3,98	

2.0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-1		работы 92% от ФОТ=27								1018
		сметная прибыль								740
Пр/774-012.0		Кровли 57% \times 0,85=48% от ФОТ=1540								73
Пр/774-092.0		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159								193
Пр/774-040.2		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372								12
Пр/774-103.0		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27								11731
		Итого по смете								235
		Прочие работы и затраты								1291
		Непредвиденные работы и затраты 2%								1291
		Возмещение затрат на материалы при УСН 6454*0,2								13257
		Итого								13257
		Всего по смете								
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом								

Составил

Проверил



Подрядчик
ИП Кочетков С. Г.



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик
ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-16-45-1уч.

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.

(наименование работ и затрат)

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.

(наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)			Пересчет в цены 2 квартал 2022 г.			Сметная стоимость			13257,00 руб.	
№ п.п.	Шифр и номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Затраты труда 9,1x1,2362=11,25 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	0,064	88,84 88,56	0,28	159	159		11,25	1
2	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4), 100 м2 покрытия МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 29,98x1,15=34,48 Оплата труда 112,16x1,15=128,98 Затраты труда 14,38x1,15=16,54 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87	0,109	163,46 128,98	34,48	403	372	31	16,54	2
3	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной,	0,109	128,85 35,11	4,84	188	106		3,98	


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4 101-1780	100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Затраты труда 2,8x1,4216=3,98 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17			-0,0049	1975,46						-82
5 113-2221	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ, т Индексы по стоимости материалов 8,17			0,0031	11375,81						365
6 12-01-002-10	Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т Индексы по стоимости материалов 10,43			0,0832	3603,59 113,84	33,84 2,14	2638	239	32	12 0,16	1
7 101-1961	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Затраты труда 8,44x1,4216=12 Затраты труда машинистов 0,11x1,4375=0,16 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22			-9,6512	29,04						-2285
8 101-3358	Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Индексы по стоимости материалов 8,16			9,4848	22,1						2092
9 12-01-004-05	Унифлекс ТКП, м2 Индексы по стоимости материалов 9,96			0,064	9563,32 687,73	138,17 13,01	5900	1168	109 27	74,22 0,96	5
9 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Затраты труда 52,21x1,4216=74,22 Затраты труда машинистов 0,67x1,4375=0,96 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27								
10	101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5, кг	-0,4288	<u>72,96</u>			-214			
		Индексы по стоимости материалов 6,9								
11	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,0128	<u>11066,48</u>			-1237			
		Индексы по стоимости материалов 8,71								
12	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-12,096	<u>29,04</u>			-2864			
		Индексы по стоимости материалов 8,16								
13	206-1395	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм, м	6,7	<u>22,32</u>			788			
		Индексы по стоимости материалов 5,25								
14	101-3358	Унифлекс ТКП, м2	6,048	<u>22,1</u>			1335			
		Индексы по стоимости материалов 9,96								
15	101-4249	Унифлекс ТПП, м2	6,048	<u>21,55</u>			1162			
		Индексы по стоимости материалов 8,94								
16	101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст), кг	3,2	<u>14,12</u>			311			
		Индексы по стоимости материалов 6,9								
17	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т	0,09	<u>20,01</u> 7,41			38	27	<u>1,03</u>	
		Индексы к оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25					8697	2071	<u>172</u> 27	<u>9</u>
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов					8697	2071	<u>172</u> 27	<u>9</u>
		Итого прямые затраты по смете								
		накладные расходы					2016			
		Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=1540					1509			
Пр/812-012.	0-1	Крыши, кровли 90% от ФОТ=159					143			
Пр/812-092.	0-1	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372					339			
Пр/812-040.	2-1	Прочие ремонтно-строительные					25			
Пр/812-103.										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-1		работы 92% от ФОТ=27								1018
		сметная прибыль								740
Пр/774-012.0		Кровли 57% \times 0,85=48% от ФОТ=1540								73
Пр/774-092.0		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159								193
Пр/774-040.2		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372								12
Пр/774-103.0		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27								11731
		Итого по смете								235
		Прочие работы и затраты								1291
		Непредвиденные работы и затраты 2%								13257
		Возмещение затрат на материалы при УСН 6454*0,2								13257
		Итого								13257
		Всего по смете								
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом								

Составил

Проверил



Подрядчик
ИП Кочетков С. Г.



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик
ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-16-47-1уч.

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск,
ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.

(наименование работ и затрат)

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск,
ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.

(наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 2 квартал 2022 г. Сметная стоимость 13257,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,		
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов		
									оплата труда	в т.ч. оплата труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Общестроительные работы									
1	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Затраты труда 9,1x1,2362=11,25 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	0,064	88,84 88,56	0,28	159	159			11,25	1
2	46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4), 100 м2 покрытия МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 29,98x1,15=34,48 Оплата труда 112,16x1,15=128,98 Затраты труда 14,38x1,15=16,54 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87	0,109	163,46 128,98	34,48	403	372		31	16,54	2
3	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной,	0,109	128,85 35,11	4,84	188	106			3,98	

ate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Затраты труда 2,8x1,4216=3,98 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17	-0,0049	1975,46				-82			
4	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ, т Индексы по стоимости материалов 8,17	0,0031	11375,81				365			
5	113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т Индексы по стоимости материалов 10,43	0,0832	3603,59	33,84	2638	239	32	12	1	
6	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Затраты труда 8,44x1,4216=12 Затраты труда машинистов 0,11x1,4375=0,16 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22		113,84	2,14				0,16		
7	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Индексы по стоимости материалов 8,16	-9,6512	29,04			-2285				
8	101-3358	Унифлекс ТКП, м2 Индексы по стоимости материалов 9,96	9,4848	22,1			2092				
9	12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР	0,064	9563,32	138,17	5900	1168	109	74,22	5	
				687,73	13,01			27	0,96		

nate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) $96,12 \times 1,4375 = 138,17$ Оплата труда $479,29 \times 1,4349 = 687,73$ Затраты труда $52,21 \times 1,4216 = 74,22$ Затраты труда машинистов $0,67 \times 1,4375 = 0,96$ Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27	-0,4288	72,96						-214
10	101-0618	Мастика тиколовая строительного назначения, марки АМ-0,5, кг								
		Индексы по стоимости материалов 6,9	-0,0128	11066,48						-1237
11	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т								
		Индексы по стоимости материалов 8,71	-12,096	29,04						-2864
12	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2								
		Индексы по стоимости материалов 8,16	6,7	22,32						788
13	206-1395	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм, м								
		Индексы по стоимости материалов 5,25	6,048	22,1						1335
14	101-3358	Унифлекс ТКП, м2								
		Индексы по стоимости материалов 9,96	6,048	21,55						1162
15	101-4249	Унифлекс ТПП, м2								
		Индексы по стоимости материалов 8,94	3,2	14,12						311
16	101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст), кг								
		Индексы по стоимости материалов 6,9	0,09	20,01						38
17	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т		7,41						27
		Индексы к оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25								1,03
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов								8697
		Итого прямые затраты по смете								2071
		накладные расходы								172
		Пр/812-012. Кровли 109% \times 0,9=98% от ФОТ=1540								27
	0-1									9
	Пр/812-092. Крыши, кровли 90% от ФОТ=159									8697
	0-1									2071
	Пр/812-040. Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372									172
	2-1									27
	Пр/812-103. Прочие ремонтно-строительные									2016
										1509
										143
										339
										25

nate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-1		работы 92% от ФОТ=27								1018
		сметная прибыль								740
Пр/774-012.0		Кровли 57% \times 0,85=48% от ФОТ=1540								73
Пр/774-092.0		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159								193
Пр/774-040.2		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372								12
Пр/774-103.0		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27								11731
		Итого по смете								235
		Прочие работы и затраты								1291
		Непредвиденные работы и затраты 2%								13257
		Возмещение затрат на материалы при УСН 6454*0,2								13257
		Итого								13257
		Всего по смете								
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом								

Составил

Проверил



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Затраты труда 2,8x1,4216=3,98 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17									
4	101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ, т Индексы по стоимости материалов 8,17	-0,0049	<u>1975,46</u>						-82	
5	113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>, т Индексы по стоимости материалов 10,43	0,0031	<u>11375,81</u>						365	
6	12-01-002-10	Устройство кровель плоских из направляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Затраты труда 8,44x1,4216=12 Затраты труда машинистов 0,11x1,4375=0,16 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22	0,0832	<u>3603,59</u> 113,84	<u>33,84</u> 2,14	2638	239	<u>32</u>	<u>12</u> 0,16	1	
7	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2 Индексы по стоимости материалов 8,16	-9,6512	<u>29,04</u>						-2285	
8	101-3358	Унифлекс ТКП, м2 Индексы по стоимости материалов 9,96	9,4848	<u>22,1</u>						2092	
9	12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР	0,064	<u>9563,32</u> 687,73	<u>138,17</u> 13,01	5900	1168	<u>109</u> 27	<u>74,22</u> 0,96	5	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Затраты труда 52,21x1,4216=74,22 Затраты труда машинистов 0,67x1,4375=0,96 Индексы к оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27								
10 101-0618	Мастика тикооловая строительного назначения, марки АМ-0,5, кг		-0,4288	72,96					-214	
	Индексы по стоимости материалов 6,9								-1237	
11 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т		-0,0128	11066,48						
	Индексы по стоимости материалов 8,71								-2864	
12 101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5, м2		-12,096	29,04						
	Индексы по стоимости материалов 8,16								788	
13 206-1395	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм, м		6,7	22,32						
	Индексы по стоимости материалов 5,25								1335	
14 101-3358	Унифлекс ТКП, м2		6,048	22,1						
	Индексы по стоимости материалов 9,96								1162	
15 101-4249	Унифлекс ТПП, м2		6,048	21,55						
	Индексы по стоимости материалов 8,94								311	
16 101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст), кг		3,2	14,12						
	Индексы по стоимости материалов 6,9								38	27
17 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т		0,09	20,01 7,41						1,03
	Индексы к оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25								8697	2071
	Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов								172	27
	Итого прямые затраты по смете								8697	2071
	накладные расходы								172	27
	Пр/812-012. 0-1 Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=1540								2016	
	Пр/812-092. 0-1 Крыши, кровли 90% от ФОТ=159								1509	
	Пр/812-040. 2-1 Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372								143	
	Пр/812-103. Прочие ремонтно-строительные								339	
									25	

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП	1		
номер	5 9 2022		
дата			
Вид операции			

ИНВЕСТОР _____
(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 39
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 39, квартиры № 46, № 47, № 48 (3 шт.)
(наименование)

Договор подряда (контракт) Вид деятельности по ОКДП
номер 1
дата 5 9 2022
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

39740 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	58-3-1	100 м труб и покрытий	0,192	88,84 88,56	451 451
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 29,98x1,15=34,48	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,327	163,46 128,98	1202 1115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда 112,16x1,15=128,98					
		Индексы					
		по оплате труда 26,55					559
		по эксплуатации машин 7,87					292
3	3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11	12-01-016-02	100 м2 кровли	0,327	<u>128,85</u> 35,11	
		Индексы					
		по оплате труда 26,55					
		по эксплуатации машин 14,97					
		по стоимости материалов 8,17					
4	4	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	101-1780	т	-0,014715	1975,46	-237
		Индексы					
		по стоимости материалов 8,17					
5	5	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	113-2221	т	0,0093	11375,81	1106
		Индексы					
		по стоимости материалов 10,43					
6	6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	12-01-002-10	100 м2 кровли	0,2496	<u>3603,59</u> 113,84	<u>7923</u> 743
		Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84					
		Индексы					
		по оплате труда 26,55					
		по эксплуатации машин 10,75					
		по стоимости материалов 8,22					
7	7	Изопласт К ЭКП-4,5	101-1961	м2	-28,9536	29,04	-6863
		Индексы					
		по стоимости материалов 8,16					
8	8	Унифлекс ТКП	101-3358	м2	28,9636	22,10	6374
		Индексы					
		по стоимости материалов 9,96					
9	9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	12-01-004-05	100 м примыканий	0,192	<u>9563,32</u> 687,73	<u>17698</u> 3505
		Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27					-649
10	10	Мастика тиколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 Индексы по стоимости материалов 6,9	101-0618	кг		-1,2864	72,96
11	11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Индексы по стоимости материалов 8,71	101-1875	т		-0,0384	11066,48
12	12	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2		-36,288	29,04
13	13	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм Индексы по стоимости материалов 5,25	206-1395	м		20,1	22,32
14	14	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2		18,144	22,10
15	15	Унифлекс ТПП Индексы по стоимости материалов 8,94	101-4249	м2		18,144	21,55
16	16	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) Индексы по стоимости материалов 6,9	101-4725	кг		9,6	14,12
17	17	Затаривание строительного мусора в мешки Индексы по оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25	69-15-1	1 т		0,18	<u>20,01</u> 7,41
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом					<u>26122</u> 6159
		Итого прямые затраты по акту					<u>26122</u> 6159
		Накладные расходы					4528
		Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=4620	Пр/812-012.0				406
		Крыши, кровли 90% от ФОТ=451	Пр/812-092.0				1015
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=1115	Пр/812-040.2				49
		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=53	Пр/812-103.0				3028
		Сметная прибыль					2218
		Кровли 57%x0,85=48% от ФОТ=4620	Пр/774-012.0				207
		Крыши, кровли 46% от ФОТ=451	Пр/774-092.0				580
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=1115	Пр/774-040.2				23
		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=53	Пр/774-103.0				35148
		Итого по акту Прочие работы и затраты					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты					703
		2%					3889
		Возмещение затрат на материалы при УСН 19444*0,2					39740
		Итого					39740
		Возврат материалов					39740
		Всего по акту					

Сдал: _____
М.П.

С. Качаев
Бурова РА



ИНВЕТОР _____
(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.
(наименование)

Форма по ОКУД	Код		
	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	1	
	дата	5	9 2022
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-2/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	58-3-1	100 м труб и покрытий	0,064	88,84 88,56	159 159
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4) МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость)	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,109	163,46 128,98	403 372

1	2	3	4	5	6	7	8
		29,98x1,15=34,48 Оплата труда 112,16x1,15=128,98 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87					
3	3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17	12-01-016-02	100 м2 кровли	0,109	<u>128,85</u> 35,11	<u>188</u> 106
4	4	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ Индексы по стоимости материалов 8,17	101-1780	т	-0,004905	1975,46	-82
5	5	Праймер битумный производства <Техно-Николь> Индексы по стоимости материалов 10,43	113-2221	т	0,0031	11375,81	365
6	6	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22	12-01-002-10	100 м2 кровли	0,0832	<u>3603,59</u> 113,84	<u>2638</u> 239
7	7	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2	-9,6512	29,04	-2285
8	8	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2	9,4848	22,10	2092
9	9	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части	12-01-004-05	100 м примыканий	0,064	<u>9563,32</u> 687,73	<u>5900</u> 1168

1	2	3	4	5	6	7	8
		населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27					
10	10	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 Индексы по стоимости материалов 6,9	101-0618	кг	-0,4288	72,96	-214
11	11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Индексы по стоимости материалов 8,71	101-1875	т	-0,0128	11066,48	-1237
12	12	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2	-12,096	29,04	-2864
13	13	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм Индексы по стоимости материалов 5,25	206-1395	м	6,7	22,32	788
14	14	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2	6,048	22,10	1335
15	15	Унифлекс ТПП Индексы по стоимости материалов 8,94	101-4249	м2	6,048	21,55	1162
16	16	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) Индексы по стоимости материалов 6,9	101-4725	кг	3,2	14,12	311
17	17	Затаривание строительного мусора в мешки Индексы по оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25	69-15-1	1 т	0,09	<u>20,01</u> 7,41	<u>38</u> 27
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов					8697
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом					2071
		Итого прямые затраты по акту					2016
		Накладные расходы					1509
		Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=1540	Пр/812-012.0				
		-1					143
		Крыши, кровли 90% от ФОТ=159	Пр/812-092.0				
		-1					339
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372	Пр/812-040.2				
		-1					25
		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=27	Пр/812-103.0				
		-1					1018
		Сметная прибыль					740
		Кровли 57%x0,85=48% от ФОТ=1540	Пр/774-012.0				
		-1					73
		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159	Пр/774-092.0				
		-1					193
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372	Пр/774-040.2				
		-1					12
		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27	Пр/774-103.0				
		-1					11731
		Итого по акту					11731

imate 2.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие работы и затраты						235
	Непредвиденные работы и затраты						1291
	2%						13257
	Возмещение затрат на материалы при УСН 6454*0,2						13257
	Итого						13257
	Возврат материалов						
	Всего по акту						



Сдал: *(Signature)*



(Signature) Бурова РН

ИНВЕТОР _____
(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.
(наименование)

Форма по ОКУД	Код		
	0322005		
	по ОКПО		
	по ОКПО		
	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	1	
	дата	5	9 2022
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-3/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	58-3-1	100 м труб и покрытий	0,064	88,84 88,56	159 159
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4) МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость)	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,109	163,46 128,98	403 372

2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17	12-01-016-02	100 м2 кровли	0,109	<u>128,85</u> 35,11	<u>188</u> 106
4	4	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ Индексы по стоимости материалов 8,17	101-1780	т	-0,004905	1975,46	-82
5	5	Праймер битумный производства <Техно-Николь> Индексы по стоимости материалов 10,43	113-2221	т	0,0031	11375,81	365
6	6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22	12-01-002-10	100 м2 кровли	0,0832	<u>3603,59</u> 113,84	<u>2638</u> 239
7	7	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2	-9,6512	29,04	-2285
8	8	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2	9,4848	22,10	2092
9	9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части	12-01-004-05	100 м примыканий	0,064	<u>9563,32</u> 687,73	<u>5900</u> 1168

2	3	4	5	6	7	8	
	населенных пунктов: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27						
10	10	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	101-0618	кг	-0,4288	72,96	-214
		Индексы по стоимости материалов 6,9					
11	11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	101-1875	т	-0,0128	11066,48	-1237
		Индексы по стоимости материалов 8,71					
12	12	Изопласт К ЭКП-4,5	101-1961	м2	-12,096	29,04	-2864
		Индексы по стоимости материалов 8,16					
13	13	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм	206-1395	м	6,7	22,32	788
		Индексы по стоимости материалов 5,25					
14	14	Унифлекс ТКП	101-3358	м2	6,048	22,10	1335
		Индексы по стоимости материалов 9,96					
15	15	Унифлекс ТПП	101-4249	м2	6,048	21,55	1162
		Индексы по стоимости материалов 8,94					
16	16	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст)	101-4725	кг	3,2	14,12	311
		Индексы по стоимости материалов 6,9					
17	17	Затаривание строительного мусора в мешки	69-15-1	1 т	0,09	<u>20,01</u>	<u>38</u>
		Индексы по оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25				7,41	27
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов					8697
		Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом					2071
		Итого прямые затраты по акту					2016
		Накладные расходы					1509
		Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=1540	Пр/812-012.0				
			-1				143
		Крыши, кровли 90% от ФОТ=159	Пр/812-092.0				
			-1				339
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372	Пр/812-040.2				
			-1				25
		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=27	Пр/812-103.0				
			-1				1018
		Сметная прибыль					740
		Кровли 57%x0,85=48% от ФОТ=1540	Пр/774-012.0				
							73
		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159	Пр/774-092.0				
							193
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372	Пр/774-040.2				
							12
		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27	Пр/774-103.0				
		Итого по акту					11731

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие работы и затраты						235
	Непредвиденные работы и затраты						
	2%						1291
	Возмещение затрат на материалы						
	при УСН 6454*0,2						13257
	Итого						
	Возврат материалов						13257
	Всего по акту						

Сдал :

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Гурова

		Форма по ОКУД	Код 0322005		
ИНВЕТОР	_____	по ОКПО			
(организация, адрес, телефон, факс)					
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.	по ОКПО			
(генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С. Г.	по ОКПО			
(субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА	г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.				
	(наименование, адрес)				
ОБЪЕКТ	Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.				
	(наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	1		
		дата	5	9	2022
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-4/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

13257 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 ТЕР-12 ОП п.1.12.1 (Высота здания 32м): к ЗП 1,085 к ЗТ 1,075 Результирующий коэффициент: к ЗП Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,28 Оплата труда 70,98x1,2477=88,56 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,79	58-3-1	100 м труб и покрытий	0,064	88,84 88,56	159 159
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (8,32+6,4*0,4) МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость)	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,109	163,46 128,98	403 372

1	2	3	4	5	6	7	8
		29,98x1,15=34,48 Оплата труда 112,16x1,15=128,98 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 7,87					
3	3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 3,37x1,4375=4,84 Оплата труда 24,47x1,4349=35,11 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 14,97 по стоимости материалов 8,17	12-01-016-02	100 м2 кровли	0,109	<u>128,85</u> 35,11	<u>188</u> 106
4	4	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ Индексы по стоимости материалов 8,17	101-1780	т	-0,004905	1975,46	-82
5	5	Праймер битумный производства <Техно-Николь> Индексы по стоимости материалов 10,43	113-2221	т	0,0031	11375,81	365
6	6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 23,54x1,4375=33,84 Оплата труда 79,34x1,4349=113,84 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 10,75 по стоимости материалов 8,22	12-01-002-10	100 м2 кровли	0,0832	<u>3603,59</u> 113,84	<u>2638</u> 239
7	7	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2	-9,6512	29,04	-2285
8	8	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2	9,4848	22,10	2092
9	9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Пр421 п.58 б /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части	12-01-004-05	100 м примыканий	0,064	<u>9563,32</u> 687,73	<u>5900</u> 1168

1	2	3	4	5	6	7	8
		населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к Эксплуатация машин (стоимость) 96,12x1,4375=138,17 Оплата труда 479,29x1,4349=687,73 Индексы по оплате труда 26,55 по эксплуатации машин 12,16 по стоимости материалов 8,27					
10	10	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 Индексы по стоимости материалов 6,9	101-0618	кг	-0,4288	72,96	-214
11	11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм Индексы по стоимости материалов 8,71	101-1875	т	-0,0128	11066,48	-1237
12	12	Изопласт К ЭКП-4,5 Индексы по стоимости материалов 8,16	101-1961	м2	-12,096	29,04	-2864
13	13	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм Индексы по стоимости материалов 5,25	206-1395	м	6,7	22,32	788
14	14	Унифлекс ТКП Индексы по стоимости материалов 9,96	101-3358	м2	6,048	22,10	1335
15	15	Унифлекс ТПП Индексы по стоимости материалов 8,94	101-4249	м2	6,048	21,55	1162
16	16	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) Индексы по стоимости материалов 6,9	101-4725	кг	3,2	14,12	311
17	17	Затаривание строительного мусора в мешки Индексы по оплате труда 26,55 по стоимости материалов 11,25	69-15-1	1 т	0,09	<u>20,01</u> 7,41	<u>38</u> 27
		Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдел ьных конструктив.решений ОКС(кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом					8697 2071
		Итого прямые затраты по акту					8697 2071
		Накладные расходы					2016
		Кровли 109%x0,9=98% от ФОТ=1540	Пр/812-012.0				1509
			-1				
		Крыши, кровли 90% от ФОТ=159	Пр/812-092.0				143
			-1				
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=372	Пр/812-040.2				339
			-1				
		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=27	Пр/812-103.0				25
			-1				
		Сметная прибыль					1018
		Кровли 57%x0,85=48% от ФОТ=1540	Пр/774-012.0				740
		Крыши, кровли 46% от ФОТ=159	Пр/774-092.0				73
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=372	Пр/774-040.2				193
		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=27	Пр/774-103.0				12
		Итого по акту					11731

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие работы и затраты						235
	Непредвиденные работы и затраты						
	2%						1291
	Возмещение затрат на материалы при УСН 6454*0,2						13257
	Итого						13257
	Возврат материалов						
	Всего по акту						13257

Сдал: *С.В. Мосеев*

М.П.



Принял:

М.П.

Бурлака



		Код		
		0322001		
ИНВЕТОР	Форма по ОКУД			
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.	по ОКПО			
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.	по ОКПО			
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)				
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.				
(наименование, адрес)				
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	1	
		дата	5	9 2022
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-3/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 45, квартира № 97.	ЛС-16-45-1	13257,00	13257,00	13257,00
				Итого	13257,00
				Сумма НДС	
				Всего	13257,00

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)

С. Г. Кочетков



		Код	
		0322001	
ИНВЕТОР	Форма по ОКУД		
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.	по ОКПО		
(Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.	по ОКПО		
(Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.			
(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	1	
	дата	5	9 2022
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-4/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 47, квартира № 128.	ЛС-16-47-1	13257,00	13257,00	13257,00
				Итого	13257,00
				Сумма НДС	
				Всего	13257,00

Заказчик (застройщик, генподрядчик)



Подрядчик (субподрядчик)

С.Г. Кочетков



ИНВЕТОР _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р.А.
 (Генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.
 (Субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.
 (наименование, адрес)

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	0322001		
номер	1		
дата	5	9	2022
Вид операции			

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-2/56	02/11/2022	05/09/2022	02/11/2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :				
1	Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей в жилом доме, находящемся по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43, квартира № 303.	ЛС-16-43-1	13257,00	13257,00	13257,00
			Итого		13257,00
			Сумма НДС		
			Всего		13257,00

Заказчик (застройщик, генподрядчик)

Подрядчик (субподрядчик)

