



г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43
(наименование стройки)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование объекта)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

- отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;
 - потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;
 - снижение уровня годового режима работы строительных машин.
2. Произв. рем.-строит. работ осущ. в стесн. услов. насел. пунктов: отдельных конструктив. решений ОКС

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Балкон 1шт.		
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,066
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание	100 м ² покрытия	0,033
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли)	100 м ² покрытия	0,046
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Праймер битумный производства <Техно-Николь>	100 м ² кровли	0,079
5	Обеспыливание поверхности	т	0,002212
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	1 м ² поверхности	4,64
	Унифлекс ТКП	100 м ² кровли	0,0924
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	10,7184
	Унифлекс ТКП	м ²	0,066
	Унифлекс ТПП	м ²	6,237
	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6пм*0,11*1,05)	м ²	6,237
	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6пм*0,5кг)	м ²	0,7623
8	Навеска рабочего троса	кг	3,3
9	Перенавеска рабочего троса	1 операция	1
10	Навеска страховочного троса	1 операция	1
11	Затаривание строительного мусора в мешки	1 операция	2
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т	0,062
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,062

Составил

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ТСН "Репино"
(наименование организации)

(должность, подпись, ФИО)

г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43
(наименование стройки)Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование объекта)Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

- отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;
- потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;
- снижение уровня годового режима работы строительных машин.
- Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдельных конструктив.решений ОКС

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Балкон 1шт.		
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,066
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание	100 м ² покрытия	0,033
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли)	100 м ² покрытия	0,046
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Праймер битумный производства <Техно-Николь>	100 м ² кровли	0,079
5	Обеспыливание поверхности	т	0,002212
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	1 м ² поверхности	4,64
	Унифлекс ТКП	100 м ² кровли	0,0924
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м ²	10,7184
	Унифлекс ТКП	100 м примыканий	0,066
	Унифлекс ТПП	м ²	6,237
	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6пм*0,11*1,05)	м ²	6,237
	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6пм*0,5кг)	м ²	0,7623
8	Навеска рабочего троса	кг	3,3
9	Перенавеска рабочего троса	1 операция	1
10	Навеска страховочного троса	1 операция	1
11	Затаривание строительного мусора в мешки	1 операция	2
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т	0,062
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,062

Составил

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ТСН «Репино»

(наименование организации)

(должность, подпись, ФИО)

г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43
(наименование стройки)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование объекта)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

- отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;
 - потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;
 - снижение уровня годового режима работы строительных машин.
2. Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдельных конструктив.решений ОКС

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Балкон 1шт.		
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,066
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание	100 м2 покрытий	0,033
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли)	100 м2 покрытия	0,046
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,079
5	Праймер битумный производства <Техно-Николь> Обеспыливание поверхности	т	0,002212
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой Унифлекс ТКП	100 м2 кровли	0,0924
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Унифлекс ТКП Унифлекс ТПП	100 м примыканий м2 м2	10,7184 0,066 6,237
	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6пм*0,11*1,05)	м2	6,237
	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6пм*0,5кг)	м2	0,7623
8	Навеска рабочего троса	кг	3,3
9	Перенавеска рабочего троса	1 операция	1
10	Навеска страховочного троса	1 операция	1
11	Затаривание строительного мусора в мешки	1 операция	2
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т	0,062
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,062

Составил



УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ТСН "Репино"

(наименование организации)

ОГРН 5037322131840

(должность, подпись, ФИО)

г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43
(наименование стройки)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование объекта)

Текущий ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилого дома, находящегося по адресу:
г.Ульяновск, ул.Репина, дом № 43 (1 балкон)
(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

Условия производства работ:

- отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;
 - потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;
 - снижение уровня годового режима работы строительных машин.
2. Произв.рем.-строит. работ осущ.в стесн.услов.насел.пунктов:отдельных конструктив.решений ОКС

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Балкон 1шт.		
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,066
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание	100 м2 покрытия	0,033
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли)	100 м2 покрытия	0,046
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Праймер битумный производства <Техно-Николь>	100 м2 кровли	0,079
5	Обеспыливание поверхности	т	0,002212
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	1 м2 поверхности	4,64
	Унифлекс ТКП	100 м2 кровли	0,0924
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м2	10,7184
	Унифлекс ТКП	100 м примыканий	0,066
	Унифлекс ТПП	м2	6,237
	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6пм*0,11*1,05)	м2	6,237
	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6пм*0,5кг)	м2	0,7623
	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6пм*0,5кг)	кг	3,3
8	Навеска рабочего троса	1 операция	1
9	Перенавеска рабочего троса	1 операция	1
10	Навеска страховочного троса	1 операция	1
11	Затаривание строительного мусора в мешки	1 операция	2
	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т	0,062
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,062

Составил



Подрядчик:
ИП Кочетков С. Г.



УТВЕРЖДАЮ
Заказчик:
ТСН Репино
Председатель: Бурова Р.А.



Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, кв. №№ 88, 302, 163, 126, 128; дом № 45, кв. №№ 97, 298; дом № 53, кв. №197; дом № 55, кв. №43; дом № 47, кв. №39.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-03-43-10 балконов

Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, кв. №№ 88, 302, 163, 126, 128; дом № 45, кв. №№ 97, 298; дом № 53, кв. №197; дом № 55, кв. №43; дом № 47, кв. №39.
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартала 2023

Сметная стоимость

в том числе: 168,21 (23,12) тыс. руб.

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих 35,25(1,18) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих тыс.руб. 122 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов тыс.руб. 1 чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения тыс.руб.

(количество) (измеритель)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Балкон 10шт.											
1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,66		0,66					
		Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТМ					70,98	1,15	54,00	30	1 620,00
		4 М					0,24	1,15			
		ЗТ						1,15		30	
		ЗТм	чел.-ч	9,1	1,15	7					
		Итого по расценке	чел.-ч		1,15						
		ФОТ					71,22				
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%						54,00		
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	90		90			54,00		1 620,00
		Всего по позиции		46		46			49,00		1 458,00
	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание	100 м2 покрытия	0,33		0,33			25,00		745,20
									128,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					112,16	1,15	43,00	30	1 290,00
		3 в т.ч. ОТМ					29,98	1,15	11,00		
		4 М						1,15		30	
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,15	5					
		ЗТм	чел.-ч		1,15						
		Итого по расценке									
		ФОТ					142,14		54,00		
Пр/812-040.2-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом	%	91		91			43,00		1 290,00
									39,00		1 173,90
Пр/774-040.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом	%	52		52			22,00		670,80
Всего по позиции											
3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли)	100 м2 покрытия	0,46		0,46			115,00		
		Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					112,16	1,15	59,00	30	1 770,00
		3 в т.ч. ОТМ					29,98	1,15	16,00		
		4 М						1,15		30	
		ЗТ	чел.-ч	14,38	1,15	8					
		ЗТм	чел.-ч		1,15						
		Итого по расценке									
		ФОТ					142,14		75,00		
Пр/812-040.2-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом	%	91		91			59,00		1 770,00
									54,00		1 610,70
Пр/774-040.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом	%	52		52			31,00		920,40
Всего по позиции											
4	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,79		0,79			160,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,15=1,323 к ЭМС 1,25*1,15=1,438 к ЗМ 1,25*1,15=1,438 к ЗТ 1,15*1,15=1									
		1 ОТ					24,47	1,3225	26,00	30	780,00
		2 ЭМ					3,37	1,4375	4,00		
		3 в т.ч. ОТМ						1,4375		30	
		4 М					88,90		70,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,3225	3					
		ЗТм	чел.-ч		1,4375						
		Итого по расценке					116,74		100,00		
4.1	ТССЦ код:101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	-0,045		-0,03555	1 975,46		-70,00		
4.2	ТССЦ113-598 код:113-2221	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	0,02212		0,02212	11 375,81		252,00		
		ФОТ							26,00		780,00
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			26,00		765,18
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			13,00		377,91
		Всего по позиции							321,00		
5	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылива емой поверхност и	46,4		46,4					
		Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результирующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ 1,25*1,15=1									
		1 ОТ					0,85	1,3225	52,00	30	1 560,00
		2 ЭМ					0,28	1,4375	19,00		
		3 в т.ч. ОТМ						1,4375		30	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0,1	1,3225	6					
		ЗТм	чел.-ч		1,4375						
		Итого по расценке					1,13		71,00		
		ФОТ							52,00		1 560,00
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			44,00		1 319,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			23,00		676,26
Всего по позиции									138,00		
6	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,924		0,924					
		<i>Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ 1,25*1,15=1</i>									
		1 ОТ					79,34	1,3225	97,00	30	2 910,00
		2 ЭМ					23,54	1,4375	31,00		
		3 в т.ч. ОТМ					1,49	1,4375	2,00	30	60,00
		4 М					3 455,91		3 193,00		
		ЗТ	чел.-ч	8,44	1,3225	10					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,4375						
		Итого по расценке					3 558,79		3 321,00		
6.1	ТССЦ код:101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-116		-107,184	29,04		-3 113,00		
6.2	ТССЦС101-1312 код:101-3358	Унифлекс ТКП	м2	107,184		107,184	22,10		2 369,00		
		ФОТ							99,00		2 970,00
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			97,00		2 913,57
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			48,00		1 438,97
Всего по позиции									2 722,00		
7	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,66		0,66					
		<i>Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ 1,25*1,15=1</i>									
		1 ОТ					479,29	1,3225	418,00	30	12 540,00
		2 ЭМ					96,12	1,4375	91,00		
		3 в т.ч. ОТМ					9,05	1,4375	9,00	30	270,00
		4 М					8 737,42		5 767,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	52,21	1,3225	46						
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,4375	1						
		Итого по расценке										
7.1	ТССЦкод:101-0618	Мастика тикооловая строительного назначения, марки АМ-0,5	кг	-6,7		-4,422	9 312,83		6 276,00			
							72,96		-323,00			
7.2	ТССЦкод:101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,2		-0,132	11 066,48		-1 461,00			
7.3	ТССЦкод:101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-189		-124,74	29,04		-3 622,00			
7.4	ТССЦС101-1312 код:101-3358	Унифлекс ТКП	м2	62,37		62,37	22,10		1 378,00			
7.5	ТССЦС101-1313 код:101-4249	Унифлекс ТПП	м2	62,37		62,37	21,55		1 344,00			
7.6	ТССЦС201-196 код:201-0966	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6м*0,11*1,05*10шт)	м2	7,623		7,623	87,60		668,00			
7.7	ТССЦС101-781 код:101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6м*0,5кг*10шт)	кг	33		33	14,12		466,00			
		ФОТ							427,00		12 810,00	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			419,00		12 566,61	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			207,00		6 206,45	
		Всего по позиции										
8	ТЕР46-08-033-02	Навеска рабочего троса	1 операция	10		10			5 352,00			
		<i>МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенно й части населенных пунктов/</i>										
		1 ОТ										
		2 ЭМ					12,37	1,15	142,00	30	4 260,00	
		3 в т.ч. ОТМ					6,80	1,15	78,00			
		4 М								30		
		ЗТ	чел.-ч	1,08	1,15	12						
		ЗТм	чел.-ч		1,15							
		Итого по расценке										
		ФОТ					19,17		220,00			
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	103		103			142,00		4 260,00	
									146,00		4 387,80	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	59		59			84,00		2 513,40	
		Всего по позиции										
									450,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осуц.в стесн.услов.застроенно й части населенных пунктов/ 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1 операция	10		10					
							13,05	1,15	150,00	30	4 500,00
							6,80	1,15	78,00		
										30	
			чел.-ч	1,14	1,15	13					
			чел.-ч		1,15						
							19,85		228,00		
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	103		103			150,00		4 500,00
									155,00		4 635,00
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	59		59			89,00		2 655,00
		Всего по позиции							472,00		
10	ТЕР46-08-033-01	Навеска страховочного троса МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осуц.в стесн.услов.застроенно й части населенных пунктов/ 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1 операция	20		20					
							5,61	1,15	129,00	30	3 870,00
								1,15			
										30	
			чел.-ч	0,49	1,15	11					
			чел.-ч		1,15						
							5,61		129,00		
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	103		103			129,00		3 870,00
									133,00		3 986,10
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:усиление и замена существующ.констр., возведение отд.констр.эл-в	%	59		59			76,00		2 283,30
		Всего по позиции							338,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРМ, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15	1 т	0,62		0,62					
		1 ОТ					7,41	1,15	5,00	30	150,00
		2 ЭМ						1,15			
		3 в т.ч. ОТМ						1,15		30	
		4 М					12,60		8,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	1					
		ЗТм	чел.-ч		1,15						
		Итого по расценке					20,01		13,00		
		ФОТ							5,00		150,00
Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно- строительные работы		%	92		92			5,00		138,00
Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно- строительные работы		%	44		44			2,00		66,00
		Всего по позиции							20,00		
12	ТССЦС1-1-21 код:01-01-01- 021	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	0,62		0,62	21,18		13,00	10,49	136,00
		Всего по позиции							13,00		136,00
13	ТССЦ(нг)С3-21- 15 код:03-21-01- 015	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,62		0,62	14,35		9,00	10,49	94,00
		Всего по позиции							9,00		94,00
		Итого прямые затраты по Разделу Балкон 1шт.							8 451,00		
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							1 175,00		35 250,00
		эксплуатация машин и механизмов							328,00		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							328,00		
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							11,00		330,00
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							6 939,00		
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							6 939,00		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка							9,00		94,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 186,00		35 580,00
		Итого накладные расходы							117,00		3 509,00
		Итого сметная прибыль							61,00		1 860,00
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу Балкон 1шт. (в базисном уровне цен)							1 025,00		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)									
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы							10 236,00		152 477,00
		в том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямые затраты							8 451,00		98 969,00
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							1 175,00		35 250,00
		эксплуатация машин и механизмов							328,00		3 441,00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							328,00	10,49	3 441,00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							11,00		330,00
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							6 939,00		60 184,00
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							6 939,00	8,67	60 184,00
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка							9,00		94,00
		ФОТ(справочно)							1 186,00		35 580,00
		накладные расходы							1 167,00		34 955,00
		сметная прибыль							618,00		18 553,00
		ВСЕГО монтажные работы									
		в том числе									
		прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда								10,49	
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								8,67	
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		ВСЕГО оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									
		прочие затраты									
		прочие работы									
		в том числе									
		прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда								10,49	
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								8,67	
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		ФОТ(справочно)									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете							10 236,00		152 477,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							8 451,00		98 969,14
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							1 175,00		35 250,00
		эксплуатация машин и механизмов							328,00		3 440,72
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда							328,00		3 441,00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							11,00		330,00
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							6 939,00		60 184,42
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							6 939,00		60 184,42
		дополнительная перевозка									
		перевозка							9,00		94,00
		Всего ФОТ(справочно)							1 186,00		35 580,00
		Всего накладные расходы							1 167,00		34 955,00
		Всего сметная прибыль							618,00		18 553,00
		Всего оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка									
		Всего прочие затраты									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен)									
		затраты труда рабочих							122,00		
		затраты труда машинистов							1,00		
		Прочие работы и затраты									
		Непредвиденные затраты 2%									3 050,00
		Возмещение затрат на материалы и механизмы при УСН (60278+3441-									12 678,00
		Итого									168 205,00
		Итого по смете									168 205,00

Составил



Проверил



ИНВЕТОР _____
(организация, адрес, телефон, факс)

ЗАКАЗЧИК ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК ИП Кочетков С. Г.
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)

СТРОЙКА г. Ульяновск, ул. Репина, дома № 43,45,47,53,55
(наименование, адрес)

ОБЪЕКТ Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, кв.№№ 88, 302, 163, 126, 128; дом № 45, кв.№№ 97, 298; дом № 53, кв.№197; дом № 55, кв.№43; дом № 47, кв.№39.
(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер _____
дата _____

Вид операции

11

24

5

2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1/24	14/07/2023	11/05/2023	14/07/2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

166205 руб.

п/п	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Балкон 10шт.							
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРМ, ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Эксплуатация машин (стоимость) 0,24x1,15=0,276 Оплата труда 70,98x1,15=81,627 Индексы по оплате труда 30	58-3-1	100 м труб и покрытий	0,66	2454,55 2454,55	1620 1620
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкание Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРМ, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Эксплуатация машин (стоимость) 29,98x1,15=34,477 Оплата труда 112,16x1,15=128,984 Индексы по оплате труда 30	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,33	3942,42 3909,09	1301 1290
3	3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (часть кровли) Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРМ,	46-04-008-01	100 м2 покрытия	0,46	3882,61 3847,83	1786 1770

1	2	3	4	5	6	7	8
		ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Эксплуатация машин (стоимость) 29,98х1,15=34,477 Оплата труда 112,16х1,15=128,984 Индексы по оплате труда 30					
4	4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ОТ 1,15 к ЭМС 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 К-т: к ОТ 1,15*1,15=1,323 к ЭМС 1,25*1,15=1,438 к ЗМ 1,25*1,15=1,438 к ЗТ 1,15*1,15=1 Эксплуатация машин (стоимость) 3,37х1,4375=4,844375 Оплата труда 24,47х1,3225=32,361575 Индексы по оплате труда 30	12-01-016-02	100 м2 кровли	0,79	<u>1081,01</u> 987,34	<u>854</u> 780
5	5	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	101-1780	т	-0,03555	1975,46	-70
6	6	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	113-2221	т	0,02212	11375,81	252
7	7	Обеспыливание поверхности Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результирующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ Эксплуатация машин (стоимость) 0,28х1,4375=0,4025 Оплата труда 0,85х1,3225=1,124125 Индексы по оплате труда 30	13-06-004-01	1 м2 обеспыливаем ой поверхности	46,4	<u>34,03</u> 33,62	<u>1579</u> 1560
8	8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результирующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ Эксплуатация машин (стоимость) 23,54х1,4375=33,83875 Оплата труда 79,34х1,3225=104,92715 Оплата труда машинистов 1,49х1,4375=2,141875 Индексы по оплате труда 30	12-01-002-10	100 м2 кровли	0,924	<u>6638,53</u> 3149,35	<u>6134</u> 2910
9	9	Изопласт К ЭКП-4,5	101-1961	м2	-107,184	29,04	-3113


1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Унифлекс ТКП	101-3358	м2	107,184	22,10	2369
11	11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ 1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Результирующий коэффициент: к ЗП 1,15*1,15=1,3225 к ЭМ 1,25*1,15=1,4375 к ЗМ Эксплуатация машин (стоимость) 96,12х1,4375=138,1725 Оплата труда 479,29х1,3225=633,861025 Оплата труда машинистов 9,05х1,4375=13,009375 Индексы по оплате труда 30	12-01-004-05	100 м примыканий	0,66	<u>27875,76</u> 19000,00	<u>18398</u> 12540
12	12	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	101-0618	кг	-4,422	72,96	-323
13	13	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	101-1875	т	-0,132	11066,48	-1461
14	14	Изопласт К ЭКП-4,5	101-1961	м2	-124,74	29,04	-3622
15	15	Унифлекс ТКП	101-3358	м2	62,37	22,10	1378
16	16	Унифлекс ТПП	101-4249	м2	62,37	21,55	1344
17	17	Изделия фасонные из оцинкованной стали шир 110мм -Прижимная планка (6,6мм*0,11*1,05*10шт)	201-0966	м2	7,623	87,60	668
18	18	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ N21 (Техномаст) (6,6мм*0,5кг*10шт)	101-4725	кг	33	14,12	466
19	19	Навеска рабочего троса МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 6,8х1,15=7,82 Оплата труда 12,37х1,15=14,2255 Индексы по оплате труда 30	46-08-033-02	1 операция	10	<u>433,80</u> 426,00	<u>4338</u> 4260
20	20	Перенавеска рабочего троса МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Эксплуатация машин (стоимость) 6,8х1,15=7,82 Оплата труда 13,05х1,15=15,0075 Индексы по оплате труда 30	46-08-033-03	1 операция	10	<u>457,80</u> 450,00	<u>4578</u> 4500
21	21	Навеска страховочного троса МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/ Оплата труда 5,61х1,15=6,4515 Индексы по оплате труда 30	46-08-033-01	1 операция	20	<u>193,50</u> 193,50	<u>3870</u> 3870
22	22	Затаривание строительного мусора в мешки Пр421-10-3-10.1 (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр): к ЗП 1,15 к ЭМ 1,15 к ЗМ	69-15-1	1 т	0,62	<u>254,84</u> 241,94	<u>158</u> 150

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,15 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,15 Оплата труда 7,41х1,15=8,5215 Индексы по оплате труда 30					
23	23	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах Индексы по стоимости погрузки/разгрузки 10,49	01-01-01-021	1 т груза	0,62	21,18	136
24	24	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Индексы по стоимости перевозки 10,49	03-21-01-015	1 т груза	0,62	14,35	94
		Прямые затраты по разделу "Балкон 1шт." с учетом коэффициентов					42734
		Итого прямые затраты по акту					35250
		по эксплуатации машин 10,49 по стоимости материалов 8,67					
		Накладные расходы					34955
		Кровли 109%х0,9=98,1% от ФОТ=16560	Пр/812-012.0 -1				16245
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 94%х0,9=84,6% от ФОТ=1560	Пр/812-013.0 -1				1320
		Крыши, кровли 90% от ФОТ=1620	Пр/812-092.0 -1				1458
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующ. констр., возведение отд. констр. эл-в 103% от ФОТ=12630	Пр/812-040.1 -1				13009
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 91% от ФОТ=3060	Пр/812-040.2 -1				2785
		Прочие ремонтно-строительные работы 92% от ФОТ=150	Пр/812-103.0 -1				138
		Сметная прибыль					18553
		Кровли 57%х0,85=48,45% от ФОТ=16560	Пр/774-012.0				8023
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 51%х0,85=43,35% от ФОТ=1560	Пр/774-013.0				676
		Крыши, кровли 46% от ФОТ=1620	Пр/774-092.0				745
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующ. констр., возведение отд. констр. эл-в 59% от ФОТ=12630	Пр/774-040.1				7452
		Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных констр. эл-в здания, а также зданий в целом 52% от ФОТ=3060	Пр/774-040.2				1591
		Прочие ремонтно-строительные работы 44% от ФОТ=150	Пр/774-103.0				66
		Итого по акту					152477
		Прочие работы и затраты					
		Непредвиденные затраты 2%					3050
		Возмещение затрат на материалы и механизмы при УСН (60278+3441-330)*0,2					12678
		Итого					168205
		2%					
		Возврат материалов					
		Всего по акту					168205

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


Сдал : [Signature] (Корсаков С.Г.)

М.П. _____



Принял : [Signature] [Signature] ПА.

М.П. _____



ИНВЕСТОР	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
ЗАКАЗЧИК	ТСН "Репино" Председатель: Бурова Р. А.	по ОКПО	0322001
(Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
ПОДРЯДЧИК	ИП Кочетков С. Г.	по ОКПО	
(Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)		
СТРОЙКА	г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43,45,47,53,55.	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	
		номер	24
		дата	11 5 2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
ФЗ-1/24	14/07/2023	11/05/2023	14/07/2023

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :

1 Ремонт мягкой кровли балконов последних этажей жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, кв.№№ 88, 302, 163, 126, 128; дом № 45, кв.№№ 97, 298; дом № 53, кв.№197; дом № 55, кв.№43; дом № 47, кв.№39. ЛС-02-03-43-10 балконов 168205,00 168205,00

Итого 168205,00
Сумма НДС
Всего с учетом НДС 168205,00

Заказчик (застройщик, генподрядчик) 10673250061510


Бурова РН

Подрядчик (субподрядчик)


ИП Кочетков Сергей Геннадиевич
 Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

Акт приемки выполненных работ
 № 1/24 от 14 июля 2023 г.

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы по ремонту мягкой кровли балконов последних этажей жилых домов, находящихся по адресам: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, кв.№№ 88, 302, 163, 126, 128; дом № 45, кв.№№ 97, 298; дом № 53, кв.№197; дом № 55, кв.№43; дом № 47, кв.№39, по договору подряда № 24 от 11 мая 2023 г.	руб.	1.00	168205,00	168205,00
Итого:					168205,00
без налога НДС:					-
Всего:					168205,00

Всего оказано услуг на сумму: сто шестьдесят восемь тысяч двести пять рублей, ноль копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников
 недвижимости «Репино»
 ИНН 7325062796/КПП 732501001
 432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
 тел. 67 19 58.
 р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
 РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
 к/счет 30101810200000000897,
 БИК 047308897
 ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
 Кочетков Сергей Геннадиевич
 432048 г. Ульяновск,
 ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
 ИНН 732606721563
 ОГРНИП 316732500061510
 р/сч 40802810229280000622 в Филиал
 «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
 к/сч 30101810200000000824
 БИК 042202824

Заказчик: _____
 «06» _____ 2023 г.



Подрядчик: _____
 «14» _____ 2023 г.

