

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 13

г. Ульяновск

04 июля 2025 г.

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительные работы по ремонту кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3; в соответствии с утвержденной сметой работ (№ 02-01-01), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязуется своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом: цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязан не допускать нахождения посторонних лиц, автомобилей и т. п. в местах проведения Подрядчиком строительных работ.

2.2.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.6. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,

- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядником экономия повлияла на качество выполненных работ.

 (Кочетков С.Г.)



2.4.3. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;
- окончание работ: 01 сентября 2025 года;

3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,

4.1. Стоимость работ составляет **57392** (пятьдесят семь тысяч триста девяносто два) рубля, 96 (девяносто шесть) копеек, без НДС и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. НДС не предусмотрен. Работа ведется по предоплате 50%.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

- 1) в течение 10(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора;
- 2) в течение 3(трех) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 1 (одному) году, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф. Все обнаруженные недостатки в гарантийный период по строительным работам устраняются подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик теряет право на безвозмездное устранение недостатков в случае:


- самоуправства со стороны работников госорганов, выдвигающих несущественные или невыполнимые (изменяющие технические условия, задание, способ использования помещения, конструктивные особенности помещения и т.д.) требования.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада,

 (Косыков В.Г.)



долговременные расстрйоства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Рефино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:



Заказчик:

Бурова Р. А.


М.П.



Подрядчик:

Кочетков С. Г.

М.П.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического
анализа»**

ИНН/КПП 7325170505/732501001

ОГРН 1207300009080

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76

Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 26.06.2025 № 0758

На № _____ от _____

Положительное заключение
по итогам негосударственной экспертизы сметной документации по объекту:
«Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство
водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул.
Репина, дом № 55, подъезд № 3»

Заказчик: ТСН «Репино»

Для экспертизы представлены:

1. Локальный сметный расчет (смета) № ЛСР 02-01-01 «Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3» на сумму 57 392,96 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате негосударственной экспертизы сметной документации по объекту «Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3» установлено:

1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, утвержденную Заказчиком.
2. Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом.

Нормы и цены в сметной документации соответствуют нормам и ценам из сборников федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНр, ГЭСНп, ФСБЦ, ФСЭМ), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г №1046/пр с изменениями и дополнениями (выпуски 1-14), утвержденные приказами Минстроя России от 18.05.2022г №378, от 26.08.2022г. №703/пр, от 26.10.2022г №905/пр, от 27.12.2022г. №1133/пр, от 10.02.2023г. №84/пр, от 11.05.2023гг. №335/пр, от 02.08.2023г. №551/пр, от 14.11.2023г. №817/пр., от 16.02.2024г. №102/пр, от 13.05.2024г. №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр., от 07.11.2024 №747/пр., от 07.02.2025 №69/пр.

3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)

4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)
5. Сметная документация составлена в текущем уровне цен 2 квартала 2025 года с применением текущих цен и индексов к группам однородных строительных ресурсов (Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09, Ульяновская область), размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
6. В локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр, от 30.01.2024г. №55/пр. (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. №421/пр»).
7. Стесненные условия при производстве работ учтены в смете с применением коэффициентов согласно Методике, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. № 421/пр., Прил.10 Табл.5 п.9.1
8. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Вывод по результатам негосударственной экспертизы сметной документации:

Сметная документация по объекту «Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметная документация проверена на соответствие сметным нормам и сметным ценам строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС. В случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применены индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

Сметная стоимость по объекту «Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3» в текущих ценах 2 квартала 2025г. составляет 57 392,96 рублей (упрощенная система налогообложения)

Директор
ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»



Козин П.А.

Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Кочетков С.Г.

№ 12/2024

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Заказчик: ТСН «Репина»

Бурова Р.А.

04

ПК "ГОССТРОЙСМЕТ"

СНБ ГЭСН-2022 (Ред. 2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр

Индексы ГЭСН-2022 в ценах 2 кв. 2025 г. Текущая Ульяновская область Зона 73 Минстрой России

ССС ГЭСН-2022 Текущие в ценах 2 кв. 2025 г. Текущая Ульяновская область Зона 73 Минстрой России

г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3
(наименование строения)

Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01

Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Ресурсно-индексным методом

Основание: Вedomость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: 2 квартал 2025 г.

Сметная стоимость 57,39 тыс. руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

50,83 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 7,28 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,10 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 21,222345 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 0,2205141 чел. ч.

Расчетный измеритель 0

конструктивного решения (количество) (измеритель)

Количество

Сметная стоимость, руб.

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Балкон 1шт

1	ГЭСНр 58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.102	1	0.102	0				
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									321.09
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.06743					321.09
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	1.06743			300.81		321.09
	2	ЭМ									0.00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.14
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.014076	6.62	1.49	9.86		0.14
	999-9990	Строительный мусор	т	0.12		0.01224			0.00		321.23
		Итого прямые затраты									321.09
		ФОТ									288.98
	Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90		90					147.70
	Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46		46			7 430.49		757.91
		Всего по позиции									
2	ГЭСН 46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий)	100 м2	0.051	1	0.051	0				
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									253.70
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.843387					253.70
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14 38	1.15	0.843387			300.81		6.22
	2	ЭМ									0.00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					6.22
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6.22	1.15	0.364803	11.45	1.49	17.06		259.92
		Итого прямые затраты									253.70
		ФОТ									230.87
	Пр/812-040.2-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91					131.92
	Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52					622.71
		Всего по позиции							12 210.00		622.71
3	ГЭСНр 58-01-007-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2	0.048	1	0.048	0				
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									415.3
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.23372					415.3
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	22.35	1.15	1.23372			336.68		9.8
	2	ЭМ									4.7
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0138					0.7
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1.15	0.00828	37.32	1.55	57.85		2.0
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.15	1.15	0.00828			328.40		2.0
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.75	1.15	0.0414	95.25	1.48	140.97		5.0

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15	0.00552			630.68		3.48
4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.1	1.15	0.00552					
01.2.03.03	Мастики битумнополимерные	т	0.33		0.01584			369.80		2.04
12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115		5.52			0.00		
999-9900	Строительный мусор	т	0.34		0.01632			0.00		
	Итого прямые затраты							0.00		
	ФОТ									429.93
Пр/812-092.0-1	НР (Кровли)	%	90		90					420.13
Пр/774-092.0	СП (Кровли)	%	46		46					378.12
	Всего по позиции									193.26
4	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 Количество = 0.01584 = 0.33*0.048 еМР = 39 627.60 = 1.60*24767.25	т	0.01584	1	0.01584	24 767.25	1.6	39 627.60	1 001.31
	Всего по позиции									627.70
5	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С Количество = 5.52 = 115*0.048 еМР = 218.73 = 1.64*133.37	м2	5.52	1	5.52	133.37	1.64	218.73	1 207.39
	Всего по позиции									627.70
6	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом плиты ДВК 167м2)	100 м2	0.051	1	0.051	0		218.73	1 207.39
421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
421/пр_2020_пр.п.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.188853					63.58
1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	1.3225	0.188853			336.68		63.58
2	ЭМ									1.85
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0029325					1.08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.4375	0.0029325			630.68		1.85
4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.04	1.4375	0.0029325			369.80		1.08
01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0.045		0.002295			0.00		
	Итого прямые затраты									66.51
	ФОТ									64.66
Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					63.43
Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					31.33
	Всего по позиции									3162.16
7	01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Количество = 1.53 = 5.1*0.3 еМР = 211.50 = 1.60*132.19	л	1.53	1	1.53	132.19	1.6	211.50	323.60
	Всего по позиции									211.50
8	ГЭСН 13-06-004-01	Обесшкуривание поверхности	м2	13.8	1	13.8	0			323.60
421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО

421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1.82505				599.35
			чел.-ч	0.1	1.3225	1.82505			328.40	599.35
1-100-30		Средний разряд работы 3,0								22.12
	2	ЭМ				0				0.00
		ОМ (ЗТМ)	чел.-ч							22.12
91.21.22-638		Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0.1	1.4375	1.98375			11.15	621.47
		Итого прямые затраты								599.35
		ФОТ								507.05
Пр/812-013.0-1		НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0.9	84.6				259.82
Пр/774-013.0		СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0.85	43.35				
		Всего по позиции							100.60	1 388.34
9	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в один слой	100 м2	0.186	1	0.186	0			
421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.0761134				750.56
			чел.-ч	8.44	1.3225	2.0761134			361.52	750.56
1-100-38		Средний разряд работы 3,8								41.38
	2	ЭМ								19.55
		ОМ (ЗТМ)	чел.-ч			0.0427801				19.44
91.05 01-017		Краны Башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.4375	0.02139	622.62	1.46	909.03	10.63
4-100-060		ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.08	1.4375	0.02139			496.75	13.51
91.05 05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.03	1.4375	0.0080213			1 683.97	3.98
4-100-060		ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.03	1.4375	0.0080213			496.75	8.43
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0133688			630.68	4.94
4-100-040		ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.05	1.4375	0.0133688			369.80	147.98
	4	М								147.98
01.3 02.09-0022		Пропан-бутан смесь техническая	кг	15.02		2.79372	41.38	1.28	52.97	959.47
12.1.02.15		Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		21.576			0.00	770.11
		Итого прямые затраты								755.48
		ФОТ								373.12
Пр/812-012.0-1		НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1				2 088.07
Пр/774-012.0		СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45			11 226.18	6 876.70
		Всего по позиции								
10	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплаваемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2	21.576	1	21.576	0.00		318.72	6 876.7
		Всего по позиции							318.72	
11	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0.102	1	0.102	0			
421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.042868				2 487.

	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	1.1954871			328.40		392.60
		2 ЭМ									3.02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0036096					1.68
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0026738	622.62	1.46	909.03		2.43
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.2	1.4375	0.0026738			496.75		1.33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0009358			630.68		0.59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.07	1.4375	0.0009358			369.80		0.35
		4 М									475.05
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0.0372	72.97	1.27	92.67		3.45
	08.3.03.05-0002	Проволока капающая оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0.012		0.0001116			149 930.17		16.73
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.57		0.005301	91 285.00	0.94	85 807.90		454.87
		Итого прямые затраты									872.35
		ФОТ									394.28
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					386.79
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					191.03
		Всего по позиции							155 932.26		1 450.17
17	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.083	1	0.083	0				
	421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3.0515365					1 002.12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	27.8	1.3225	3.0515365			328.40		1 002.12
		2 ЭМ									28.75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0298281					13.45
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	1.4375	0.0131244	622.62	1.46	909.03		11.93
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.11	1.4375	0.0131244			496.75		6.52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.05	1.4375	0.0059656			1 683.97		10.05
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.05	1.4375	0.0059656			496.75		2.96
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.09	1.4375	0.0107381			630.68		6.77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.09	1.4375	0.0107381			369.80		3.97
		4 М									3 401.21
	01.7.15.06-0094	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм	т	0.0038		0.0003154	137 662.56	1.27	174 831.45		55.14
	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.169		0.014027	55 898.18	1.27	70 990.69		995.79
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.33		0.02739	91 285.00	0.94	85 807.90		2 350.28
		Итого прямые затраты									4 445.53
		ФОТ									1 015.57
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					996.27
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					492.04
		Всего по позиции							71 492.05		5 933.84
18	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Количество = -0.02739 = 0.083*0.33 eMP = 85 807.90 = 0.94*91285.00	т	- 0.02739	1	- 0.02739	91 285.00	0.94	85 807.90		- 2 350.21
		Всего по позиции							85 807.96		- 2 350.2
19	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг Количество = -0.014027 = 0.083*0.169 eMP = 70 990.69 = 1.27*55898.18	т	- 0.014027	1	- 0.014027	55 898.18	1.27	70 990.69		- 995.7
		Всего по позиции							70 990.95		- 995.7
20	12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм eMP = 705.25 = 1.06*665.33	шт	3	1	3	665.33	1.06	705.25		2 115.7
		Всего по позиции							705.25		2 115.7

21	12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм eMP = 130.22 = 1.06*122.85	шт	13	1	13	122.85	1.06	130.22		1 692.86
		Всего по позиции									
22	12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм eMP = 132.26 = 1.06*124.77	шт	2	1	2	124.77	1.06	132.26		264.52
		Всего по позиции									
23	12.1.01.05-0077	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм eMP = 526.25 = 1.06*496.46	шт	2	1	2	496.46	1.06	526.25		1 052.50
		Всего по позиции									
24	12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм eMP = 291.24 = 1.06*274.75	шт	6	1	6	274.75	1.06	291.24		1 747.44
		Всего по позиции									
25	ГЭСН 12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	8	1	8	0		291.24		1 747.44
	421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1.2696				469.50
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	1.3225						469.50
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		8			369.80		469.50
		Итого прямые затраты							0.00		
		ФОТ									469.50
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					469.50
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					460.58
		Всего по позиции									227.47
26	12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм eMP = 448.69 = 1.06*423.29	шт	6	1	6	423.29	1.06	448.69		2 692.14
		Всего по позиции									
27	12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм eMP = 565.17 = 1.06*533.18	шт	2	1	2	533.18	1.06	565.17		1 130.34
		Всего по позиции									
28	ГЭСН 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	2	1	2	0		565.17		1 130.34
	421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0.4761				176.06
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	1.3225		0.4761				176.06
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			369.80		176.06
		Итого прямые затраты							0.00		
		ФОТ									176.06
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					176.06
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					172.71
		Всего по позиции									85.30
									217.03		434.07

ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО

29	12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для волосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм еМР = 304,57 = 1,06*287,33	шт	2	1	2	287,33	1,06	304,57		609,14
									304,57		609,14
		Всего по позиции									
30	ГЭСН 12-01-035-03	Устройство металлической волосточной системы: прямых звеньев труб	м	6	1	6	0				
	421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
	421/пр_2020_прил.1_0_п.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxxx) Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОМ=1.15, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.15									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,9522				352,12
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,12	1,3225	0,9522			369,80	352,12
		4 М									907,36
	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шпильками, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шпильки 6 мм, длина шпильки 50-80 мм	шт	0,2		1,2	595,38	1,27	756,13		907,36
	08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		6			0,00		
	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		12			0,00		
		Итого прямые затраты									352,12
		ФОТ									345,43
	Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0,9	98,1					170,60
	Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45				295,92	1 775,51
		Всего по позиции									2 174,34
31	12.1.01.05-0064	Труба металлическая для волосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм еМР = 724,78 = 1,06*683,75	шт	3	1	3	683,75	1,06	724,78		2 174,34
		Всего по позиции							724,78		2 174,34
32	12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для волосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм еМР = 182,54 = 1,06*172,21	шт	6	1	6	172,21	1,06	182,54		1 095,24
		Всего по позиции							182,54		1 095,24

Итого по разделу 1. Балкон 1шт

40 205,97

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

7 283,87

- оплата труда (ОТ)

235,84

- эксплуатация машин и механизмов

100,16

- оплата труда машинистов (ОТм)

32 586,10

- материальные ресурсы

7 384,03

Итого ФОТ (справочно)

7 084,77

Итого накладные расходы

3 537,81

Итого сметная прибыль

50 828,5'

Итого по разделу

Справочно

21,222345

затраты труда рабочих

0,2205141

затраты труда машинистов

ВСЕГО по смете

50 828,5

Итого по всем разделам

50 828,5

ВСЕГО строительные работы

в том числе

40 205,9

всего прямые затраты

в том числе

7 283,87

- оплата труда (ОТ)

235,84

- эксплуатация машин и механизмов

100,16

- оплата труда машинистов (ОТм)

- материальные ресурсы	
всего ФОТ (справочно)	32 586.10
всего накладные расходы	7 384.03
всего сметная прибыль	7 084.77
Итого	3 537.83
Расчет НДС при УСН (РИМ)	50 828.57
ВСЕГО по смете	6 564.39
в том числе	57 392.96
Всего прямые затраты	
в том числе	40 205.97
- оплата труда рабочих (ОТ)	
- эксплуатация машин и механизмов	7 283.87
- оплата труда машинистов (ОТм)	235.84
- материальные ресурсы	100.16
Материальные ресурсы без дополнительной перевозки	32 586.10
Всего ФОТ (справочно)	32 586.10
Всего накладные расходы	7 384.03
Всего сметная прибыль	7 084.77
Справочно	3 537.83
затраты труда рабочих	21.222345
затраты труда машинистов	0.2205141

Составил: _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ИП Кочетков С.Г.



Заказчик: ТСН «Репино»

Бурова Р.А.

" " " 2025



Ведомость объемов №02-01-55

Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Условия производства работ:


1. Отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в нормах, включенных в сборники ГЭСН, проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.
2. Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием перечисленных ниже факторов:
 - расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;
 - стесненные условия или невозможность складирования материалов;
 - ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Балкон 1шт						
1	1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1 м	10.2	Ведомость объемов работ	
2	2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыканий)	1 м2	5.1	Ведомость объемов работ	
3	3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	1 м2	4.8	Ведомость объемов работ	
4	4	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85	т	0.01584	Ведомость объемов работ	$(0.33 \cdot 0.048) \cdot 1 = 0.01584$
5	5	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2	5.52	Ведомость объемов работ	$(115 \cdot 0.048) \cdot 1 = 5.52$

1	2	3	4	5	6	7
6	6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом плиты ДВК 167м2)	1 м2	5.1	Ведомость объемов работ	
7	7	Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавливаемых битумных и битумно-полимерных материалов	кг	1.428	Ведомость объемов работ	$(5.1 \cdot 0.28) \cdot 1 = 1.428$
8	8	Обеспыливание поверхности	м2	13.8	Ведомость объемов работ	$((18.6 - 4.8)) \cdot 1 = 13.8$
9	9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой	1 м2	18.6	Ведомость объемов работ	
10	10	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавливаемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2	21.576	Ведомость объемов работ	
11	11	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	1 м	10.2	Ведомость объемов работ	
13	13	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0.0153185	Ведомость объемов работ	$(4.13/5.5 \cdot (0.2 \cdot 0.102)) \cdot 1 = 0.0153185$
14	14	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавливаемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2	9.639	Ведомость объемов работ	$((189 \cdot 0.102)/2) \cdot 1 = 9.639$
15	15	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавливаемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплостойкость не менее 95 °С	м2	9.639	Ведомость объемов работ	$((189 \cdot 0.102)/2) \cdot 1 = 9.639$
16	16	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1 м2	0.93	Ведомость объемов работ	
17	17	Устройство желобов: подвесных	1 м	8.3	Ведомость объемов работ	
20	20	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт	3	Ведомость объемов работ	

1	2	3	4	5	6	7
21	21	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный. диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	13	Ведомость объемов работ	
22	22	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем. окрашенная. диаметр 125 мм	шт	2	Ведомость объемов работ	
23	23	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный. диаметр 125 мм	шт	2	Ведомость объемов работ	
24	24	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	6	Ведомость объемов работ	
25	25	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	8	Ведомость объемов работ	
26	26	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	6	Ведомость объемов работ	
27	27	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	2	Ведомость объемов работ	
28	28	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	2	Ведомость объемов работ	
29	29	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	2	Ведомость объемов работ	
30	30	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	6,	Ведомость объемов работ	
31	31	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт	3	Ведомость объемов работ	
32	32	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	6	Ведомость объемов работ	

Составил: _____ / _____

Проверил:  /  _____

Инвестор:	
Заказчик:	<i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Подрядчик:	ТСН «Ресино», Председатель: Бузова Р. А. <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Стройка:	ИП Комстков С.Г. <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>
Объект:	г. Ульяновск, ул. Ресина, дом № 55, подъезд № 3 <i>(инициативные, адрес)</i>
	Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Ресина, дом № 55, подъезд № 3 <i>(инициативные)</i>

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	13
-------	----

дата	04.07.2025
------	------------

Вид

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
I	18.08.2025	04.07.2025	18.08.2025

Основание: Ведомость объемов работ

Исполнители объемов работ	
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	57,39 (47,46) тыс. руб.
Средства на оплату труда	7,28 (6,63) тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	21,22 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,22 чел. час.

1 из 7

		Пр/812-040.2-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91					230.87
		Пр/774-040.2	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52					131.92
			Всего по позиции									
3	3	ГЭСНр 58-01-007-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2	0.048		1	0.048			12 210.00	622.71
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1.23372				415.37
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	22.35	1.15		1.23372				415.37
			2 ЭМ	чел.-ч						336.68		415.37
			ОМ (ЗТм)	чел.-ч				0.0138				9.80
		91.06.06-048	Полынные однодмчтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	1.15		0.00828	37.32	1.55	57.85	4.76
		4-100-030	ОМ (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.15	1.15		0.00828				0.48
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.75	1.15		0.0414	95.25	1.48	140.97	2.72
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	1.15		0.00552			630.68	5.84
		4-100-040	ОМ (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.1	1.15		0.00552				3.48
		01.2.03.03	Мастика битумосодержащая	т	0.33			0.01584			369.80	2.04
		12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115			5.52			0.00	
		999-9990	Строительный мусор	т	0.34			0.01632			0.00	
			Итого прямые затраты								0.00	
			ФОТ									429.93
		Пр/812-092.0-1	НР (Крыши, кровли)	%	90							420.13
		Пр/774-092.0	СП (Крыши, кровли)	%	46							378.12
			Всего по позиции					46				193.26
4	4	01.2.03.03-0014	Мастика битумная кровельная горячая МБКТ-55, МБКТ-65, МБКТ-75, МБКТ-85 Количество = 0.01584 = 0.33*0.048 eMP = 39 627.60 = 1.60*24767.25	т	0.01584		1	0.01584	24 767.25	1.6	20 860.63	1 001.31
			Всего по позиции								39 627.60	627.70
5	5	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавленный, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплоустойчивость не менее 95 °С Количество = 5.52 = 115*0.048 eMP = 218.73 = 1.64*133.37	м2	5.52		1	5.52	133.37	1.64	218.73	1 207.39
			Всего по позиции								39 627.53	627.70
6	6	ГЭСН 12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной (с учетом плиты ДВК 167м2)	100 м2	0.051		1	0.051			218.73	1 207.39
		421/пр_2020_п.58 п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25									
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0.188853				63.58
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	1.3225		0.188853				63.58
			2 ЭМ	чел.-ч						336.68		63.58
			ОМ (ЗТм)	чел.-ч				0.0029325				1.85
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.4375		0.0029325			630.68	1.08
		4-100-040	ОМ (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.04	1.4375		0.0029325				1.85
		01.2.03.07	Эмульсия битумная	т	0.045			0.002295			369.80	1.08
			Итого прямые затраты								0.00	
			ФОТ									66.51
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9		98.1				64.66
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85		48.45				63.43
			Всего по позиции								3 162.16	161.27

7	7	01.2.03.05-0011	Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 Количество = 1,53 = 5,1*0,3 сМР = 211,50 = 1,60*132,19	л	1,53	1	1,53	132,19	1,6	211,50	323,60
			Всего по позиции								
8	8	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Количество = 13,8 = 18,6-4,8	м2	13,8	1	13,8			211,50	323,60
		421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в ПЗ = 1, ОТ = 1,15, ЭМ = 1,25, ОТМ = 1,25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1,15, ЗТМ = 1,25								
		421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1,15, ЭМ = 1,15, ОТМ = 1,15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1,15, ЗТМ = 1,15								
		1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			1,82505				
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1	1,3225	1,82505				599,35
		2 ЭМ							328,40		599,35
		ОТМ (ЗТМ)		чел.-ч			0				22,12
		91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1	1,4375	1,98375				0,00
			Итого прямые затраты						11,15		22,12
			ФОТ								621,47
		Пр/812-013.0-1	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,9	84,6				599,35
		Пр/774-013.0	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35				507,05
			Всего по позиции								259,82
9	9	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0,186	1	0,186			100,60	1 388,34
		421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в ПЗ = 1, ОТ = 1,15, ЭМ = 1,25, ОТМ = 1,25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1,15, ЗТМ = 1,25								
		421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1,15, ЭМ = 1,15, ОТМ = 1,15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1,15, ЗТМ = 1,15								
		1 ОТ (ЗТ)		чел.-ч			2,0761134				
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,44	1,3225	2,0761134				750,56
		2 ЭМ							361,52		750,56
		ОТМ (ЗТМ)		чел.-ч			0,0427801				41,38
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,4375	0,02139	622,62	1,46	909,03	19,55
		4-100-060	ОТМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0,08	1,4375	0,02139				19,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,4375	0,0080213			496,75	10,63
		4-100-060	ОТМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0080213			1 683,97	13,51
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0133688			496,75	3,98
		4-100-040	ОТМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0133688			630,68	8,43
		4 М							369,80		4,94
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	15,02		2,79372	41,38	1,28	52,97	147,98
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	116		21,576			0,00	147,98
			Итого прямые затраты								
			ФОТ								959,47
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0,9	98,1				770,11
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45				755,48
			Всего по позиции								373,12
10	10	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплоустойчивость не менее 95 °С	м2	21,576	1	21,576	0,00		11 226,18	2 088,07
			Всего по позиции							318,72	6 876,70
11	11	ГЭСН 12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,102	1	0,102				6 876,70
		421/пр_2020_п.58_п.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в ПЗ = 1, ОТ = 1,15, ЭМ = 1,25, ОТМ = 1,25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1,15, ЗТМ = 1,25								

		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15										
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				7.042868					2 487.82
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	52.21	1.3225	7.042868			353.24			2 487.82
		2	ЭМ	чел.-ч									122.56
			ОМ (ЗТМ)	чел.-ч				0.1275638					59.64
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.54	1.4375	0.0791775	622.62	1.46	909.03			71.97
		4-100-060	ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.54	1.4375	0.0791775			496.75			39.33
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.13	1.4375	0.0190613			1 683.97			32.10
		4-100-060	ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.13	1.4375	0.0190613			496.75			9.47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.029325			630.68			18.49
		4-100-040	ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.2	1.4375	0.029325			369.80			10.84
		4	М										2 549.48
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	24.52		2.50104	41.38	1.28	52.97			132.48
		01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0.187		0.019074	3 671.85	1.35	4 957.00			94.55
		01.7.15.07-0052	Джбел-свисток по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр свистка 3,05 мм, длина свистка 60 мм	т	0.00159		0.0001622	471 134.54	1.27	598 340.87			97.05
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.51		0.05202			5 875.04			305.62
		08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0.2		0.0204	86 227.50	0.94	81 053.85			1 653.50
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0.013		0.001326	70 310.45	0.88	61 873.20			82.04
		12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	189		19.278			0.00			
		14.5.04.07-0012	Мастика теплоизоляционная двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения	кг	6.7		0.6834	154.05	1.75	269.59			184.24
			Итого прямые затраты										5 219.50
			ФОТ										2 547.46
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1						2 499.06
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45						1 234.24
			Всего по позиции							87 772.55			8 952.80
12	12	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Количество = $-0.0204 = 0.102 \cdot -0.2$ еМР = 81 053.85 = $0.94 \cdot 86227.50$	т	- 0.0204	1	- 0.0204	86 227.50	0.94	81 053.85			- 1 653.50
			Всего по позиции							81 053.92			- 1 653.50
13	13	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм Количество = $0.0153185 = 4.13/5 \cdot (0.2 \cdot 0.102)$ еМР = 85 807.90 = $0.94 \cdot 91285.00$	т	0.0153185	1	0.0153185	91 285.00	0.94	85 807.90			1 314.45
			Всего по позиции							85 808.01			1 314.45
14	14	12.1.02.04-0143	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для нижних слоев кровли, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплоустойчивость не менее 95 °С Количество = $9.639 = (189 \cdot 0.102)/2$ еМР = 218.73 = $1.64 \cdot 133.37$	м2	9.639	1	9.639	133.37	1.64	218.73			2 108.34
			Всего по позиции							218.73			3 072.14
15	15	12.1.02.04-0142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный для верхнего слоя кровли с защитой от солнца, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше -20 °С, прочность не менее 800-900 Н, теплоустойчивость не менее 95 °С	м2	9.639	1	9.639	0.00		318.72			3 072.14
			Всего по позиции							318.72			3 072.14
16	16	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.0093	1	0.0093			0			
		421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25										
		421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15										
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1.1954871					392.60
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97.2	1.3225	1.1954871			328.40			392.60
		2	ЭМ	чел.-ч									3.02
			ОМ (ЗТМ)	чел.-ч				0.0036096					1.68
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0026738	622.62	1.46	909.03			2.43
		4-100-060	ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.2	1.4375	0.0026738			496.75			1.33
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07	1.4375	0.0009358			630.68			0.59
		4-100-040	ОМ (ЗТМ) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.07	1.4375	0.0009358			369.80			0.35

[illegible]

		421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25									
		421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
			ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОТМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1.2696				
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	1.3225	1.2696					469.50
		08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		8			369.80		469.50
			Итого прямые затраты							0.00		
			ФОТ									469.50
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					469.50
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					460.58
			Всего по позиции									227.47
26	26	12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм еМР = 448.69 = 1.06*423.29	шт	6	1	6	423.29	1.06	448.69	144.69	1 157.55
			Всего по позиции									2 692.14
27	27	12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм еМР = 565.17 = 1.06*533.18	шт	2	1	2	533.18	1.06	565.17	448.69	2 692.14
			Всего по позиции									1 130.34
28	28	ГЭСН 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	2	1	2			565.17		1 130.34
										0		
		421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25									
		421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
			ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОТМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0.4761				
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	1.3225	0.4761					176.06
		08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	1		2			369.80		176.06
			Итого прямые затраты							0.00		
			ФОТ									176.06
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					176.06
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					172.71
			Всего по позиции									85.30
29	29	12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм еМР = 304.57 = 1.06*287.33	шт	2	1	2	287.33	1.06	304.57	217.03	434.07
			Всего по позиции									609.14
30	30	ГЭСН 12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	6	1	6			304.57		609.14
										0		
		421/пр_2020_п.58_п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25									
		421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.1_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в подпунктах 9.2 и 9.3 пункта 9 настоящей таблицы), объектов капитального строительства в целом (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
			ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.15, ОТМ = 1.15, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.15									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0.9522				
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	1.3225	0.9522					352.12
		4	М	чел.-ч						369.80		352.12
		01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм	100 шт	0.2		1.2	595.38	1.27	756.13		907.36
		08.1.02.07	Труба водосточная	м	1		6			0.00		907.36
		08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	2		12			0.00		
			Итого прямые затраты							0.00		
			ФОТ									1 259.48
		Пр/812-012.0-1	НР (Кровли)	%	109	0.9	98.1					352.12
		Пр/774-012.0	СП (Кровли)	%	57	0.85	48.45					345.43
			Всего по позиции									170.60
31	31	12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм еМР = 724.78 = 1.06*683.75	шт	3	1	3	683.75	1.06	724.78	295.92	1 775.51
			Всего по позиции									2 174.34
										724.78		2 174.34

32	32	12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм eMP = 182.54 = 1.06*172.21	шт	6	1	6	172.21	1.06	182.54	1 095.24
			Всего по позиции								
			Итого по разделу 1. Балкон 1шт							182.54	1 095.24

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

40 205.97

- оплата труда (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

7 283.87

- оплата труда машинистов (ОТм)

235.84

- материальные ресурсы

100.16

Итого ФОТ (справочно)

32 586.10

Итого накладные расходы

7 384.03

Итого сметная прибыль

7 084.77

Итого по разделу

3 537.83

Справочно

50 828.57

затраты труда рабочих

21.222345

затраты труда машинистов

0.2205141

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам

ВСЕГО строительные работы

50 828.57

в том числе

50 828.57

всего прямые затраты

в том числе

40 205.97

- оплата труда (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

7 283.87

- оплата труда машинистов (ОТм)

235.84

- материальные ресурсы

100.16

всего ФОТ (справочно)

32 586.10

всего накладные расходы

7 384.03

всего сметная прибыль

7 084.77

Итого

3 537.83

Расчет НДС при УСН (РИМ)

50 828.57

Всего по акту

6 564.39

в том числе

57 392.96

Всего прямые затраты

в том числе

40 205.97

- оплата труда рабочих (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

7 283.87

- оплата труда машинистов (ОТм)

235.84

- материальные ресурсы

100.16

Материальные ресурсы без дополнительной перевозки

32 586.10

Всего ФОТ (справочно)

32 586.10

Всего накладные расходы

7 384.03

Всего сметная прибыль

7 084.77

Справочно

3 537.83

затраты труда рабочих

21.222345

затраты труда машинистов

0.2205141



Составил:

СМ С.Г. Касетов С.Г.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:

П.В. Бурова РН

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Именное праволение от 55 от 2020
 Бессонова Л.В.
 Заместитель
 Энергетики

Парматов А.С.

Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100

Заказчик

(Генподрядчик):

ТСН «Репино», Председатель: Бурова Р. А.

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик

(Субподрядчик):

ИП Кочетков С.Г.

организация, адрес, телефон, факс

Стройка:

г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3

наименование, адрес

Объект:

Ремонт кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также
устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3

наименование

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

13

дата

04.07.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.08.2025	04.07.2025	18.08.2025

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 57392,96

С использованием:

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		57392,96	57392,96	57392,96
	в том числе:				
	и т.д.:				

Итого 57392,96

Сумма НДС

Всего с учетом НДС 57392,96

Предоплата 0

Итого к оплате 57392,96

От Заказчика

(Генподрядчик):

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

От Подрядчика

(Субподрядчик):

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

**Акт приемки выполненных работ
№ 1/13 от 18 августа 2025 г.**

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы ремонту кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3, по договору подряда № 13 от 04 июля 2025 г.	руб.	1.00	57392,96	57392,96
Итого:					57392,96
без налога НДС:					-
Всего:					57392,96

Всего оказано услуг на сумму: пятьдесят семь тысяч триста девяносто два рубля, девяносто шесть копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников
недвижимости «Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Заказчик:



Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824

Подрядчик:



ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 732606721563			
Получатель Индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич	Сч. №	40802810229280000622	
Банк получателя	БИК	042202824	
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»	Сч. №	30101810200000000824	

Счет № 2/13 от 18.08.2025 г.

Заказчик: ТСН «Репино»

Плательщик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма
1	Окончательный расчет за строительные работы ремонту кровли козырька входной группы в рядовой подъезд, а также устройство водосточной системы в жилом доме, находящемся по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 55, подъезд № 3, по договору подряда № 13 от 04 июля 2025 г.	руб.	1.00	28696,48	28696,48
Итого:					28696,48
без налога НДС:					-
Всего:					28696,48

К оплате: 28696,48 (двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей, сорок восемь копеек).

Руководитель предприятия _____ (Кочетков С. Г.)



14.07.2025

Поступ. в банк плат.

14.07.2025

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 396

14.07.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 48 копеек

ИНН 7325062796	КПП 732501001	Сумма	28696-48		
ТСН "РЕПИНО"		Сч. №	40703810269000001564		
Платательщик Ульяновское отделение Казин ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск		БИК	047308602		
Банк Платателя Филиал "Нижегородский" АО "АЛТА-БАНК" г. Нижний Новгород		Сч. №	30101810000000000602		
Банк Получателя		БИК	042202824		
ИНН 732606721563	КПП	Сч. №	30101810200000000824		
ИП Кочегков Сергей Геннадиевич		Сч. №	40802810228280000622		
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код		Рез. поле	
Аванс за работы по ремонту кровли козырька входной группы в подъезд ул.Репина, д.55 подъезд 3 по дог.№13 от 27.06.25г, сч.№1/13 от 27.06.2025г. Сумма 28696-48 Без налога (НДС)					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

БУРОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 047308602

ИСПОЛНЕН

14.07.2025

22.08.2025

Поступ. в банк плат.

22.08.2025

Списано со сч. плат.

0401050

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 470

22.08.2025

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 48 копеек

ИНН 7325062796	КПП 732501001	Сумма	28696-48		
ТСН "РЕПИНО"		Сч. №	40703810269000001564		
Платательщик УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАО СБЕРБАНК г. Ульяновск		БИК	047308602		
Банк Плательщика ФЕДЕРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Сбербанк России"		Сч. №	30101810000000000602		
Банк Получателя ИНН 732606721563 КПП		БИК	042202824		
ИП Кочетков Сергей Геннадиевич		Сч. №	30101810200000000824		
		Сч. №	40802810229280000622		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за работы по ремонту кровли козырька входной группы в подъезд ул.Репина, д.55 подъезд 3 по дог.№13 от 27.06.25г, сч.№2/13 от 18.08.2025г. Сумма 28696-48 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

БУРОВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА

ПАО Сбербанк России

БИК 047308602 ;

ИСПОЛНЕН

22.08.2025