

Косметический ремонт подъездов ж.д. по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина д.53  
(наименование стройки)

Подрядчик  
ИП Кочетков С. Г.



УТВЕРЖДАЮ

Заказчик  
Председатель ТСН "Репино"

Мустафин И. Г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-04-04



Косметический ремонт подъездов ж.д. по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина д.53  
(наименование работ и затрат)

Косметический ремонт подъездов ж.д. по адресу: г.Ульяновск, ул.Репина д.53  
(наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.) Пересчет в цены 2 квартала 2019 г. Сметная стоимость 620126,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции и подпозиция	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
									оплата труда	в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Общестроительные работы</b>										
1	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,2 по стоимости материалов 3,82	18,706	916,59 151,95	7,9 0,14	104178	48740	1362 51	16,94 0,01	317
2	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ Оплата труда рабочих 136,16х1,15=156,58 Эксплуатация машин 7,06х1,25=8,83 Затраты труда рабочих 15,18х1,15=17,46 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01 Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,2 по стоимости материалов 3,82	42,64	855,65 156,58	8,83 0,18	230400	114511	3459 137	17,46 0,01	744 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,22 по стоимости материалов 4,99	6,307	592,41 183,17	9,03 1,35	32929	19808	526 154	21,2 0,1	134 1
4	62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,24 по стоимости материалов 3,57	0,387	428,87 120,44	0,84	1231	806		13,78	5
5	62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,24 по стоимости материалов 3,53	1,36	784,81 542,16	0,84	13810	12640	9	62,75	85
6	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (Двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,24 по стоимости материалов 3,46	0,787	564,6 163,61	0,84	3302	2212		18,72	15
7	62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 9,22 по стоимости материалов 4,79	3,48	782 363,74	8,19 1,35	28805	21712	258 86	42,1 0,1	147
8	62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий (Обрамления лифтов) за два раза с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности Индексы к оплате труда 17,15 по эксплуатации машин 8,1 по стоимости материалов 3,46	0,56	611,66 179,28	1,05	2560	1715	8	20,75	12
		<b>Прямые затраты по разделу "Общестроительные работы" с учетом коэффициентов</b>				417215	222144	5622 428		1459 2
		<b>Итого прямые затраты по смете</b>				417215	222144	5622 428		1459 2
		<b>накладные расходы</b>				140984				
	МДС 81-33.2004 прил.4 п.15, прим. п.1	Отделочные работы 94,5%×0,7=66% от ФОТ=163439				107870				
	МДС 81-33.2004 прил.5 п.12	Малярные работы 80%×0,7=56% от ФОТ=59133				33114				
		<b>сметная прибыль</b>				95254				
	Письмо АП-5536/06	Отделочные работы 46,75%×0,9=42% от ФОТ=163439				68644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прил.1 п.15, прим. п.1									
	Письмо АП-5536/06 прил.2 п.12	Малярные работы 50% $\times$ 0,9=45% от ФОТ=59133					26610			
		<b>Итого по смете</b>					<b>653453</b>			
		Козффициент снижения СМР 0,949					620126			
		<b>Всего по смете</b>					<b>620126</b>			

Составил

Проверил