

г. Ульяновск

ТСН «Репино», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя Буровой Раисы Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Кочетков Сергей Геннадиевич, именуемый в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, в соответствии с проектно-технической документацией дома, утвержденной сметой работ (№ 02-01-01), условиями настоящего договора, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

1.2. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, устанавливаются в дополнительном приложении (Спецификации) и согласовываются между Подрядчиком и Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы в соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности, и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

2.1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязуется своими силами произвести уборку территории после проведения работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, не увеличивается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1.

2.2.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.5. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору:

- не обеспечение доступа к помещению,
- не перечисление денежных средств в соответствии с договором (п.п. 2.2.1., 4.2.)

а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

2.4.2. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подп. 2.4.1, вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: с момента внесения аванса;

- окончание работ: 15 октября 2024 года;

3.2. Сроки завершения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке если Заказчик нарушает условия настоящего договора.

С.И. Кочетков (С.И.)

С.И. Кочетков

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ,

4.1. Стоимость работ составляет **425990** (четыреста двадцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей, **98** (девятьсот восемь) копеек, без НДС и формируется на основании акта о приемке выполненных работ. НДС не предусмотрен. Работа ведется по предоплате 50%.

Работы Подрядчика оплачиваются Заказчиком путём перечисления сумм по договору на расчётный счёт Подрядчика с обязательным указанием номера договора и номера счёта в следующем порядке:

1) в течение 10(десяти) банковских дней со дня подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, установленной в п.4.1 настоящего договора;

2) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ Заказчик выплачивает оставшуюся сумму по настоящему договору.

4.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором и Спецификацией, после письменного согласования между Подрядчиком и Заказчиком оплачиваются в том же порядке.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы в разумный срок (три рабочих дня) или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2. Акт о приемке подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ.

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

Срок гарантии на выполненные строительные работы определен Подрядчиком равным 2 (двум) годам, при условии соблюдения Заказчиком норм и правил технической эксплуатации данных помещений в соответствии действующего законодательства Р.Ф. Все обнаруженные недостатки в гарантийный период по строительным работам устраняются подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустраняемыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Заказчик теряет право на безвозмездное устранение недостатков в случае:

- самоуправства со стороны работников госорганов, выдвигающих несущественные или невыполнимые (изменяющие технические условия, задание, способ использования помещения, конструктивные особенности помещения и т.д.) требования.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой форме принадлежат Заказчику.

 (Костин С.Г.)



9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников недвижимости
«Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском РФ
ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897,
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 04220282

ПОДПИСИ СТОРОН:




Бурова Р. А.

Подрядчик:



Кочетков С. Г.



**Общество с ограниченной ответственностью
«Центр ценообразования и экономического
анализа»**

ИНН/КПП 7325170505/732501001

ОГРН 1207300009080

432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 5, офис 76

Тел/Факс. (8422) 75-36-36

От 15.07.2024 № 1141

На № _____ от _____

Положительное заключение

по итогам проверки сметной документации:

«Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43»

Заказчик: ТСН "Репино"

Для проверки представлены:

1. Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 «Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43» на сумму 425 990,98 рублей;
2. Ведомость объемов работ, утвержденная Заказчиком.

В результате проверки сметной документации по объекту «Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43» установлено:

1. Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, утвержденную Заказчиком.
2. Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом.

Нормы и цены в сметной документации соответствуют нормам и ценам из сборников федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНпр, ГЭСНр, ГЭСНп, ФСБЦ, ФСЭМ), утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г №1046/пр с изменениями и дополнениями (выпуски 1-10), утвержденные приказами Минстроя России от 18.05.2022г №378, от 26.08.2022г. №703/пр, от 26.10.2022г №905/пр, от 27.12.2022г. №1133/пр, от 10.02.2023г. №84/пр, от 11.05.2023гг. №335/пр, от 02.08.2023г. №551/пр, от 14.11.2023г. №817/пр., от 16.02.2024г. №102/пр, от 13.05.2024г. №323/пр.

3. Нормативы накладных расходов определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 02.09.2021г. №636/пр. и от 26.07.2022г №611/пр)

4. Нормативы сметной прибыли определены согласно приложению к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов

капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.)

5. Сметная документация составлена в текущем уровне цен 2 квартала 2024 года с применением текущих цен и индексов к группам однородных строительных ресурсов (Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09, Ульяновская область), размещенных в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

6. В локальных сметах применены коэффициенты 1,15 к заработной плате и нормам затрат труда и 1,25 к стоимости эксплуатации строительных машин на основании п.п.58,60 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 07.07.2022г. №557/пр, от 30.01.2024г. №55/пр. (далее по тексту – «Методика, утвержденная Минстроем России от 4 августа 2020 г. №421/пр»).

7. Размер средств на непредвиденные работы и затраты не превышает 2% и соответствует п.179 Методики, утвержденной Минстроем России от 4 августа 2020 г. №421/пр.

8. Сметная документация составлена для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Вывод по результатам проверки сметной документации:

Сметная документация по объекту «Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43» соответствует действующей методологии сметного нормирования.

Расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметная документация проверена на соответствие сметным нормам и сметным ценам строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС. В случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применены индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

Сметная стоимость по объекту «Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43» в текущих ценах 2 квартала 2024г. составила 425 990,98 рублей (упрощенная система налогообложения).

Директор
ООО «Центр ценообразования
и экономического анализа»



Козин П.А.

Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 07.07.2022 № 557/пр)



Подрядчик

№

Наименование предприятия

Наименование региональных нормативов

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репино"

ПК "ГОССТРОЙМЕТАЛ"

СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Министра России от 30.12.2021 № 404/пр; Приказ Министра России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Министра России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Министра России от 18.05.2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Индексы ГЭСН-2022 в ценах 2 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область Зона 73 ФГИС ЦС

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

ССЦ ГЭСН-2022 Текущие в ценах 2 квартал 2024г. Текущая Ульяновская область Зона 73 ФГИС ЦС

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Ульяновская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

73

(наименование строки)

Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание: Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 2024/04 (2000/01)


Сметная стоимость _____ 425 990,98 руб.
в том числе:
строительных работ _____ 395 753,14 руб.
монтажных работ _____ 0,00 руб.
оборудования _____ 0,00 руб.
прочих затрат _____ 0,00 руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 111 338,90 руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 105,05 руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 354,3404738 чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 0,3389513 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы в подвале высотой до 1.8м

1	ГЭСНр 65-02-005-01	Смена стенов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0.89	1	0.89	0				
---	--------------------	--	--------	------	---	------	---	--	--	--	--



421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				34.48305				11 056.99
1-100-39	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)	чел.-ч	28.7	1.35		34.48305		320.65		11 056.99
2	ЭМ									1.31
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0.02403				6.92
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	1.35		0.02403	37.32	1.46	54.49	1.31
4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.02	1.35		0.02403			287.98	6.92
4	М									8 614.47
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.2			0.178	128.40	1.2	154.08	27.43
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.48			0.4272	79.88	1.42	113.43	48.46
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0009			0.000801	60 697.21	1.17	71 015.74	56.88
23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контройкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	100			89	85.09	1.12	95.30	8 481.70
	Итого прямые затраты									19 679.69
	ФОТ									11 063.91
Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103			103				11 395.83
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52			52				5 753.23
	Всего по позиции								41 380.62	36 828.75
2	ГЭСНр 65-02-005-02	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт	0.28	1	0.28		0		
421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				15.7248				5 042.16
1-100-39	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)	чел.-ч	41.6	1.35		15.7248		320.65		5 042.16
2	ЭМ									1.03
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0.0189				5.44
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1.35		0.0189	37.32	1.46	54.49	1.03
4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.05	1.35		0.0189			287.98	5.44
4	М									5 866.50
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.36			0.1008	128.40	1.2	154.08	15.53
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.87			0.2436	79.88	1.42	113.43	27.63
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0016			0.000448	60 697.21	1.17	71 015.74	31.82
23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контройкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт	100			28	184.68	1.12	206.84	5 791.52
	Итого прямые затраты									10 915.13
	ФОТ									5 047.60
Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103			103				5 199.03
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52			52				2 624.75
	Всего по позиции								66 924.68	18 738.91
3	ГЭСНр 65-01-005-01	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт	1.52	1	1.52		0		
421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35									
1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч				114.5016				35 052.37
1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч	55.8	1.35		114.5016		306.13		35 052.37
2	ЭМ									60.80
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0.1026				33.27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.35		0.1026	477.92	1.24	592.62	60.80
4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.05	1.35		0.1026			324.28	33.27
4	М									480.88
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.7			1.064	128.40	1.2	154.08	163.94
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1.4			2.128	79.88	1.42	113.43	241.38

14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0007		0,001064	60 697.21	1.17	71 015.74		75.56
18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100		152			0.00		
999-9999	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,04		0,0608			0.00		
	Итого прямые затраты									35 627.32
	ФОТ									35 085.64
Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					36 138.21
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					18 244.53
	Всего по позиции							59 217.14		90 010.06
4	ГЭСНр 65-01-005-02	Смена вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм	100 шт	0,28	1	0,28		0		
421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38.934				11 918.87
1-100-35		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч	103	1.35	38.934		306.13		11 918.87
	2	ЭМ								26.88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.04536				14.71
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.35	0.04536	477.92	1.24	592.62	26.88
4-100-040		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.12	1.35	0.04536			324.28	14.71
	4	М								155.89
01.7.07.29-0101		Очс льняной	кг	1.22		0.3416	128.40	1.2	154.08	52.63
14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2.5		0.7	79.88	1.42	113.43	79.40
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0012		0,000336	60 697.21	1.17	71 015.74		23.86
18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100		28			0.00		
999-9999	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,11		0,0308			0.00		
	Итого прямые затраты									12 116.35
	ФОТ									11 933.58
Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					12 291.59
Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					6 205.46
	Всего по позиции							109 333.57		30 613.40
5	18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм eMP = 366.34 = 1.31*279.65	шт	111	1	111	279.65	1.31	366.34	40 663.74
	Всего по позиции								366.34	40 663.74
6	18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм eMP = 496.02 = 1.31*378.64	шт	41	1	41	378.64	1.31	496.02	20 336.82
	Всего по позиции								496.02	20 336.82
7	18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм eMP = 928.46 = 1.31*708.75	шт	28	1	28	708.75	1.31	928.46	25 996.88
	Всего по позиции								928.46	25 996.88
8	ГЭСНр 65-02-005-01	Смена стенов у трубопроводов диаметром: до 20 мм Прим	100 шт	2,99	1	2,99		0		
421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			115.84755				37 146.52
1-100-39		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)	чел.-ч	28,7	1.35	115.84755		320.65		37 146.52
	2	ЭМ								4.40
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.08073				23.25
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1.35	0.08073	37.32	1.46	54.49	4.40
4-100-030		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0,02	1.35	0.08073			287.98	23.25

и экономического анализа»
ПРОВЕРЕНО
 3 из 8

421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.922185				299.05
	1-100-40	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч	29.7	1.5525	0.922185		324.28		299.05
	2	ЭМ								13.43
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.016875				6.04
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.6875	0.0027		966.89		2.61
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.08	1.6875	0.0027		0.00		1.18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.6875	0.0023625		1 525.50		3.60
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.07	1.6875	0.0023625		0.00		1.03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.6875	0.0118125	477.92	1.24	592.62	7.00
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.35	1.6875	0.0118125		324.28		3.83
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.6875	0.0388125	4.35	1.3	5.66	0.22
	4	М								4.80
	01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.0000026	416 065.60	1.56	649 062.34	1.69
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.281		0.00562	114.64	0.9	103.18	0.58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44		0.0088	35.71	0.67	23.93	0.21
	01.7.07.29-0101	Очес льяной	кг	0.06		0.0012	128.40	1.2	154.08	0.18
	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.0000034	97 282.88	1.19	115 766.63	0.39
	03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0.0016		0.000032	59.41	1.24	73.67	0.00
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мурия, сурик железный	кг	0.44		0.0088	79.88	1.42	113.43	1.00
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0000106	60 697.21	1.17	71 015.74	0.75
	18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		2			0.00	
		Итого прямые затраты								323.32
		ФОТ								305.09
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0.9	108.9				332.24
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0.85	61.2				186.72
		Всего по позиции						42 114.00		842.28
19	23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм eMP = 102.94 = 0.93*110.69	м	2	1	2	110.69	0.93	102.94	205.88
		Всего по позиции						102.94		205.88
20	23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 20 мм Прим eMP = 47.47 = 1.24*38.28	шт	4	1	4	38.28	1.24	47.47	189.88
		Всего по позиции						47.47		189.88
21	ГЭСН 16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (2шт по 0.5м)	100 м	0.01	1	0.01	0			
421/пр_2020_п 58_п п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Количество=1, ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТМ=1.25, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25									
421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx) Количество=1, ОТ=1.35, ЭМ=1.35, ОТМ=1.35, МР=1, ОБ=1, ЗТ=1.35, ЗТМ=1.35									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.4610925				149.52
	1-100-40	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч	29.7	1.5525	0.4610925		324.28		149.52
	2	ЭМ								6.72
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0084376				3.02
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.6875	0.00135		966.89		1.31
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.08	1.6875	0.00135		0.00		0.52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.6875	0.0011813		1 525.50		1.80
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.07	1.6875	0.0011813		0.00		0.52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.6875	0.0059063	477.92	1.24	592.62	3.50
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.35	1.6875	0.0059063		324.28		1.92
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.6875	0.0194063	4.35	1.3	5.66	0.1

	4М										2.57
01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.0000013	416 065.60	1.56	649 062.34			0.84
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.281		0.00281	114.64	0.9	103.18			0.29
01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.13		0.0113	35.71	0.67	23.93			0.27
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.06		0.0006	128.40	1.2	154.08			0.09
01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЭС, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.0000017	97 282.88	1.19	115 766.63			0.20
03.1.02.03-0015	Известь строительная мелкая хлорная, марка А	кг	0.004		0.00004	59.41	1.24	73.67			0.00
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.44		0.0044	79.88	1.42	113.43			0.50
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0000053	60 697.21	1.17	71 015.74			0.38
18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		1			0.00			
	Итого прямые затраты										161.83
	ФОТ										152.54
Пр/812-016-0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0.9	108.9						166.12
Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0.85	61.2						93.35
	Всего по позиции							42 130.00			421.30
22	23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные вологазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм eMP = 183.06 = 0.93*196.84	м	1	1	196.84	0.93	183.06			183.06
	Всего по позиции							183.06			183.06
23	23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм eMP = 91.03 = 1.24*73.41	шт	1	1	73.41	1.24	91.03			91.03
	Всего по позиции							91.03			91.03

Итого по разделу 1. Ремонтные работы в подвале высотой до 1.8м

Итого прямые затраты по разделу	223 057.85
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	111 338.90
- эксплуатация машин и механизмов	119.98
- оплата труда машинистов (ОТм)	105.05
- материальные ресурсы	111 493.92
Итого ФОТ (справочно)	111 443.95
Итого накладные расходы	114 736.48
Итого сметная прибыль	57 958.81
Итого по разделу	395 753.14
Справочно	
затраты труда рабочих	354.3404738
затраты труда машинистов	0.3389513

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам	395 753.14
ВСЕГО строительные работы	395 753.14
в том числе	
всего прямые затраты	223 057.85
в том числе	
- оплата труда (ОТ)	111 338.90
- эксплуатация машин и механизмов	119.98
- оплата труда машинистов (ОТм)	105.05
- материальные ресурсы	111 493.92
всего ФОТ (справочно)	111 443.95
всего накладные расходы	114 736.48
всего сметная прибыль	57 958.81
Итого	395 753.14
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непромышленного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)	7 915.06

ООО «Центр ценнообразования
и экономического анализа»

Итого		403 668.20
Расчет НДС при УСН (РИМ)		22 322.78
ВСЕГО по смете		425 990.98
в том числе		
Всего прямые затраты		223 057.85
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)		111 338.90
- эксплуатация машин и механизмов		119.98
- оплата труда машинистов (ОТм)		105.05
- материальные ресурсы		111 493.92
Материальные ресурсы без дополнительной перевозки		111 493.92
Всего ФОТ (справочно)		111 443.95
Всего накладные расходы		114 736.48
Всего сметная прибыль		57 958.81
Справочно		
затраты труда рабочих	354.3404738	
затраты труда машинистов	0.3389513	


Составил: _____ / _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: Бузова Р.А. / _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Расценки, индексы, нормативы накладных расходов и сметной прибыли проверены.

_____ Козин П.А.

Смотри заключение
 № 114А от 15.07.2024 г



СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ТСН "Репина"



Ведомость объемов №ЛС-02-01-01



Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом №43

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонтные работы в подвале высотой до 1.8м			
1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0.89
2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	100 шт	0.28
3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт	1.52
4	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм	100 шт	0.28
5	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм	шт	111
6	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	41
7	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм	шт	28
8	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм Прим	100 шт	2.99
9	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	- 299
10	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм (стальные резьбы Д15. Д20)	шт	299
11	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм Прим	100 шт	0.56

1	2	3	4
12	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт	- 56
13	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм (стальные резьбы)	шт	56
14	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм	100 м	0.035
15	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0.005
16	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0.5
17	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 15 мм Прим	шт	1
18	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(4 шт по 0.5м)	100 м	0.02
19	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2
20	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 20 мм Прим	шт	4
21	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (2шт по 0.5м)	100 м	0.01
22	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1
23	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт	1

Составил: _____ / _____

Проверил:  /  _____

	91 06 06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1.35	0.0189	37.32	1.46	54.49		1.03
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.05	1.35	0.0189					
	4 М								287.98		5.44
	01.7 07.29-0101	Очес лыжной	кг	0.36		0.1008	128.40	1.2	154.08		5 866.50
	14.4 02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.87		0.2436	79.88	1.42	113.43		15.53
	14 5 05 01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных суспензий красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0016		0.000448	60 697.21	1.17	71 015.74		27.63
	23 8 03 06-0007	Слон стальной в сборе с муфтой и контрольной, диаметр условного прохода 32 мм	шт	100		28	184.68	1.12	206.84		31.82
		Итого прямые затраты									5 791.52
		ФОТ									10 915.13
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					5 047.60
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					5 199.03
		Всего по позиции									2 624.75
3	3	ГЭСНр 65-01-005-01	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	100 шт	1.52	1	1.52		66 924.68		18 738.91
	421/пр_2020_прил.1 0_т_3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
		1 ОТ (ЗТ)									
	1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч				114.5016				35 052.37
	2 ЭМ		чел.-ч	55.8	1.35		114.5016		306.13		35 052.37
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0.1026				60.80
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	1.35		0.1026				33.27
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.05	1.35		0.1026	477.92	1.24	592.62	60.80
	4 М								324.28		33.27
	01.7 07.29-0101	Очес лыжной	кг	0.7			1.064	128.40	1.2	154.08	480.88
	14.4 02 04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	1.4			2.128	79.88	1.42	113.43	163.94
	14 5 05 01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных суспензий красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0007		0.001064	60 697.21	1.17	71 015.74		241.38
	18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100			152				75.56
	999-9999	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04			0.0608		0.00		
		Итого прямые затраты									0.00
		ФОТ									35 627.32
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					35 085.64
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					18 244.53
		Всего по позиции									59 217.14
4	4	ГЭСНр 65-01-005-02	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм	100 шт	0.28	1	0.28		59 217.14		90 010.06
	421/пр_2020_прил.1 0_т_3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
		1 ОТ (ЗТ)									
	1-100-35	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)	чел.-ч				38 934				11 918.87
	2 ЭМ		чел.-ч	103	1.35		38 934		306.13		11 918.87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0.04536				26.88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.12	1.35		0.04536				14.71
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.12	1.35		0.04536	477.92	1.24	592.62	26.88
	4 М								324.28		14.71
	01.7 07.29-0101	Очес лыжной	кг	1.22			0.3416	128.40	1.2	154.08	155.89
	14.4 02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	2.5			0.7	79.88	1.42	113.43	52.63
	14 5 05 01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных суспензий красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0012		0.000336	60 697.21	1.17	71 015.74		79.40
	18.1.10.01	Арматура муфтовая	шт	100			28				23.86
	999-9999	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.11			0.0308		0.00		
		Итого прямые затраты									12 116.35
		ФОТ									12 933.58
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					11 933.58
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					12 291.59
		Всего по позиции									6 205.46
		Всего по позиции							109 333.57		30 613.40

5	5	18.1.09.06-1022	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм eMP = 366.34 = 1.31*279.65	шт	111	1	111	279.65	1.31	366.34		40 663.74
			Всего по позиции									
6	6	18.1.09.06-1032	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм eMP = 496.02 = 1.31*378.64	шт	41	1	41	378.64	1.31	496.02		40 663.74
			Всего по позиции									20 336.82
7	7	18.1.09.06-1042	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм eMP = 928.46 = 1.31*708.75	шт	28	1	28	708.75	1.31	928.46		20 336.82
			Всего по позиции									25 996.88
8	8	ГЭСНр 65-02-005-01	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм Прим	100 шт	2.99	1	2.99			928.46		25 996.88
		421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
			1 ОТ (ЗТ)									
		1-100-39	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)	чел.-ч			115.84755					37 146.52
			2 ЭМ				115.84755			320.65		37 146.52
			ОТм (ЗТм)									4.40
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	1.35	0.08073					23.25
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.02	1.35	0.08073	37.32	1.46	54.49		4.40
			4 М							287.98		23.25
		01.7.07.29-0101	Очес лыжной									28 940.73
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.48		0.598	128.40	1.2	154.08		92.14
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0009		0.002691	79.88	1.42	113.43		162.79
		23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм	шт	100		299	60 697.21	1.17	71 015.74		191.10
			Итого прямые затраты					85.09	1.12	95.30		28 494.70
			ФОТ									66 114.90
		Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					37 169.77
		Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					38 284.86
			Всего по позиции									19 328.28
9	9	23.8.03.06-0003	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм Количество = -299 = 2.99*-100 eMP = 95.30 = 1.12*85.09	шт	- 299	1	- 299	85.09	1.12	95.30		123 728.04
			Всего по позиции									- 28 494.70
10	10	23.8.03.05-0002	Переход стальной, номинальный диаметр 20 мм (стальные резьбы Д15, Д20) eMP = 22.43 = 1.12*20.03	шт	299	1	299	20.03	1.12	22.43		6 706.57
			Всего по позиции									
11	11	ГЭСНр 65-02-005-02	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм Прим	100 шт	0.56	1	0.56			22.43		6 706.57
		421/пр_2020_прил.1 0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
			1 ОТ (ЗТ)									
		1-100-39	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9)	чел.-ч			31.4496					10 084.31
			2 ЭМ				31.4496			320.65		10 084.31
			ОТм (ЗТм)									2.06
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1.35	0.0378					10.89
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.05	1.35	0.0378	37.32	1.46	54.49		2.06
			4 М							287.98		10.89
		01.7.07.29-0101	Очес лыжной									11 732.99
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.36		0.2016	128.40	1.2	154.08		31.06
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0016		0.4872	79.88	1.42	113.43		55.26
		23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм	шт	100		56	60 697.21	1.17	71 015.74		63.63
			Итого прямые затраты					184.68	1.12	206.84		11 583.04
			ФОТ									21 830.25
		Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103		103					10 095.20
		Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52		52					10 398.06
			Всего по позиции									5 249.50

		Всего по позиции											
12	12	23.8.03.06-0007	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм Количество = -56 = 0.56*100 eMP = 206.84 = 1.12*184.68	шт	- 56	1	- 56	184.68	1.12	66 924.66	206.84	37 477.81	- 11 583.04
		Всего по позиции											
13	13	23.8.03.05-0003	Переход стальной, номинальный диаметр 25 мм (стальные резьбы) eMP = 23.39 = 1.12*20.88	шт	56	1	56	20.88	1.12	206.84	23.39	- 11 583.04	1 309.84
		Всего по позиции											
14	14	ГЭСНр 65-02-003-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм	100 м	0.035	1	0.035			23.39	0	1 309.84	
		421/пр_2020_прил.1_0_т.3_п.7_гр.3		Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
		1 ОТ (ЗТ)											
		1-100-30		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)		чел.-ч		37.8		1.35		1.78605	
				Итого прямые затраты		чел.-ч		37.8		1.35		1.78605	
				ФОТ								287.98	
												514.35	
		Пр/812-099.1-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)		%		87				514.35	
		Пр/774-099.1		СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)		%		44				447.48	
				Всего по позиции								226.31	
15	15	ГЭСН 16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0.005	1	0.005			33 946.86	0	1 188.14	
		421/пр_2020_п.58_п.п.б		При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		421/пр_2020_прил.1_0_т.3_п.7_гр.3		Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)									
		1 ОТ (ЗТ)											
		1-100-40		Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)		чел.-ч		29.7		1.5525		0.2305463	
				2 ЭМ		чел.-ч		29.7		1.5525		0.2305463	
				ОТм (ЗТм)		чел.-ч						324.28	
												74.76	
												74.76	
												3.35	
		91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч		0.08		1.6875		0.000675	
		4-100-060		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0		чел.-ч		0.08		1.6875		0.000675	
		91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч		0.07		1.6875		0.0005906	
		4-100-060		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0		чел.-ч		0.07		1.6875		0.0005906	
		91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч		0.35		1.6875		0.0029531	
		4-100-040		ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0		чел.-ч		0.35		1.6875		0.0029531	
		91.17.04-042		Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч		1.15		1.6875		0.0097031	
		4 М						4.35		1.3		5.66	
												0.05	
		01.3.02.03-0012		Ацетилен растворенный технический, марка Б		т		0.00013		0.0000007		416 065.60	
		01.3.02.08-0001		Кислород газообразный технический		м3		0.281		0.001405		114.64	
		01.7.03.01-0001		Вода		м3		0.25		0.00125		35.71	
		01.7.07.29-0101		Очес льняной		кг		0.06		0.0003		128.40	
		01.7.11.04-0072		Проволока сварочная без покрытия СВ-081 2С, диаметр 4 мм		т		0.00017		0.0000009		97 282.88	
		03.1.02.03-0015		Известь строительная негашеная хлорная, марка А		кг		0.0009		0.0000045		59.41	
		14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, муфта, сурик железный		кг		0.44		0.0022		79.88	
		14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных суспензий красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т		0.00053		0.0000027		60 697.21	
		18.5.13.01		Трубопроводы с гильзами		м		100		0.5		0.00	
				Итого прямые затраты								80.83	
				ФОТ								76.27	
		Пр/812-016.0-1		НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))		%		121		0.9		108.9	
		Пр/774-016.0		СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))		%		72		0.85		61.2	
				Всего по позиции								42 114.00	
16	16	23.3.06.05-0020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм eMP = 80.89 = 0.93*86.98	м	0.5	1	0.5	86.98	0.93	80.89		210.57	40.45
		Всего по позиции											
17	17	23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 15 мм Прям eMP = 47.47 = 1.24*38.28	шт	1	1	1	38.28	1.24	80.90	47.47	40.45	47.47

		Всего по позиции															
18	18	ГЭСН 16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(4 шт по 0.5м)	100 м	0.02	1	0.02							47.47			47.47
		421/нр_2020_п.58_п.п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25														
		421/нр_2020_прил.1_0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)														
			1 ОТ (ЗТ)														
			1-100-40	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч			0.922185									299.05
			2 ЭМ		чел.-ч	29.7	1.5525	0.922185					324.28				299.05
				ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.016875									13.43
			91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.6875	0.0027									6.04
			4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.08	1.6875	0.0027					966.89				2.61
			91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.6875	0.0023625					0.00				1.18
			4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.07	1.6875	0.0023625					1 525.50				3.60
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.6875	0.0118125					0.00				1.03
			4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.35	1.6875	0.0118125			477.92	1.24	592.62				7.00
			91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.6875	0.0388125					324.28				3.83
			4 М								4.35	1.3	5.66				0.22
			01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.0000026									4.80
			01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.281		0.00562			416 065.60	1.56	649 062.34				1.69
			01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44		0.0088			114.64	0.9	103.18				0.58
			01.7.07.29-0101	Очистительная	кг	0.06		0.0012					35.71	0.67	23.93		0.21
			01.7.11.04-0072	Проволока сварочная без покрытия СВ-081 2С, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.0000034					128.40	1.2	154.08		0.18
			02.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хворная, марка А	кг	0.0016		0.000032					97 282.88	1.19	115 766.63		0.39
			14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный	кг	0.44		0.0088					59.41	1.24	73.67		0.00
			14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных грунтовок красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0000106					79.88	1.42	113.43		1.00
			18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100											0.75
				Итого прямые затраты													0.00
				ФОТ													323.32
			Пр/812-016-0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0.9	108.9									305.09
			Пр/774-016-0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0.85	61.2									186.72
				Всего по позиции													332.24
19	19	23.3.06.05-0021	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм eMP = 102.94 = 0.93*110.69	м	2	1	2	110.69	0.93				42 114.00				842.28
				Всего по позиции													205.88
20	20	23.8.03.08-0002	Угольник стальной проходной, номинальный диаметр 20 мм При eMP = 47.47 = 1.24*38.28	шт	4	1	4	38.28	1.24				102.94				205.88
				Всего по позиции													189.88
21	21	ГЭСН 16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (2шт по 0.5м)	100 м	0.01	1	0.01							47.47			189.88
		421/нр_2020_п.58_п.п.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ПЗ = 1, ОТ = 1.15, ЭМ = 1.25, ОТМ = 1.25, МР = 1, ОБ = 1, ЗТ = 1.15, ЗТМ = 1.25														
		421/нр_2020_прил.1_0_т.3_п.7_гр.3	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м (для ГЭСН (ФЕР, ТЕР), кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-xxxx)														
			1 ОТ (ЗТ)														
			1-100-40	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)	чел.-ч			0.4610925									149.52
			2 ЭМ		чел.-ч	29.7	1.5525	0.4610925					324.28				149.52
				ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0084376									6.72
			91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.08	1.6875	0.00135									3.02
			4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.08	1.6875	0.00135					966.89				1.31
			91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07	1.6875	0.0011813					0.00				0.59
			4-100-060	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 6,0	чел.-ч	0.07	1.6875	0.0011813					1 525.50				1.80
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.6875	0.0059063					0.00				0.51
			4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.35	1.6875	0.0059063			477.92	1.24	592.62				3.50
			91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.15	1.6875	0.0194063					324.28				1.92
			4 М								4.35	1.3	5.66				0.11
				Итого прямые затраты													2.57

		01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0.00013		0.000013	416 065.60	1.56	649 062.34		0.84
		01.3.02.03-0001	Кислород газообразный технический	м3	0.281		0.00281	114.64	0.9	103.18		0.29
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.13		0.0113	35.71	0.67	23.93		0.27
		01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.06		0.0006	128.40	1.2	154.08		0.09
		01.7.11.04-00*2	Прокладка сварочная без покрытия СВ-001 2С, диаметр 4 мм	т	0.00017		0.000017	97 282.88	1.19	115 766.63		0.20
		03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хворная, марка А	кг	0.004		0.00004	59.41	1.24	73.67		0.00
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0.44		0.0044	79.88	1.42	113.43		0.50
		14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных эмульсионных красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00053		0.0000053	60 697.21	1.17	71 015.74		0.38
		18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		1					
			Итого прямые затраты							0.00		
			ФОТ									161.83
		Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0.9	108.9					152.54
		Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0.85	61.2					93.35
			Всего по позиции									42 130.00
22	22	23.3.06.05-0027	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм eMP = 183.06 = 0.93*196.84	м	1	1	1	196.84	0.93	183.06		183.06
			Всего по позиции									183.06
23	23	23.8.04.06-0310	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм eMP = 91.03 = 1.24*73.41	шт	1	1	1	73.41	1.24	91.03		91.03
			Всего по позиции									91.03

Итого по разделу 1. Ремонтные работы в подвале высотой до 1.8м

Итого прямые затраты по разделу

в том числе

- оплата труда (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

- оплата труда машинистов (ОТм)

- материальные ресурсы

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого по разделу

Справочно

затраты труда рабочих

затраты труда машинистов

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам

ВСЕГО строительные работы

в том числе

всего прямые затраты

в том числе

- оплата труда (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

- оплата труда машинистов (ОТм)

- материальные ресурсы

всего ФОТ (справочно)

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

Итого

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения) - 2% (МДС 421/пр п.179а)

Итого

Расчет НДС при УСН (РИМ)

Всего по акту

в том числе

Всего прямые затраты

в том числе

- оплата труда рабочих (ОТ)

- эксплуатация машин и механизмов

- оплата труда машинистов (ОТм)

223 057.85

111 338.90

119.98

105.05

111 493.92

111 443.95

114 736.48

57 958.81

395 753.14

354.3404738

0.3389513

395 753.14

395 753.14

223 057.85

111 338.90

119.98

105.05

111 493.92

111 443.95

114 736.48

57 958.81

395 753.14

7 915.06

403 668.20

22 322.78

425 990.98

223 057.85

111 338.90

119.98

105.05

- материальные ресурсы
Материальные ресурсы без дополнительной перевозки
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Справочно
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

111 493.92
111 493.92
111 443.95
114 736.48
57 958.81



Составил:

С.И. [Signature]

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил:

[Signature]

Должность, подпись (инициалы, фамилия)

26.03.2024г



энергетик

Перисаков Н.Г.

Унифицированная Форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 №100

Заказчик
 (Генподрядчик): ТСН "Решино", председатель: Бурова Р. А.
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик
 (Субподрядчик): ИП Кочетков С. Г.
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка:
 наименование, адрес

Объект:
 Частичная замена кранов отопления в подвале жилого дома,
 расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Решина, дом №43
 наименование

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	52
дата	15.07.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.08.2024	15.07.2024	23.08.2024

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат № 1

Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом): 425990,98

С использованием: СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.05.13 в ценах 2022.01ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) от 2024.05.13 Базовые в ценах 2022.01

№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в т.ч. за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		425990,98	425990,98	425990,98
	в том числе:				
	и т.д.:				
Итого к оплате					425 990,98

От Заказчика
 (Генподрядчика): Генеральный директор Управления Бурова Р. А.
 ОГРН 1067325052849 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

От Подрядчика
 (Субподрядчика): ИП Кочетков Сергей Геннадьевич
 ОГРНИП 316732500061510 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 ИНН 732606721563

ИП Кочетков Сергей Геннадиевич

Адрес: 432048, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.110, кв. 76.

**Акт приемки выполненных работ
№ 1/52 от 23 августа 2024 г.**

Заказчик: ТСН «Репино»

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Строительные работы по замене кранов отопления в подвале жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, дом № 43, по договору подряда № 52 от 15 июля 2024 г.	руб.	1.00	425990,98	425990,98
Итого:					425990,98
без налога НДС:					-
Всего:					425990,98

Всего оказано услуг на сумму: четыреста двадцать пять тысяч девятьсот девяносто рублей, девяносто восемь копеек.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Товарищество собственников
недвижимости «Репино»
ИНН 7325062796/КПП 732501001
432026, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 49-223,
тел. 67 19 58.
р/с 40703810665000000103, в Ульяновском
РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск
к/счет 30101810200000000897.
БИК 047308897
ОГРН 1067325052849

Заказчик:



Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
Кочетков Сергей Геннадиевич
432048 г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 110, кв. 76
ИНН 732606721563
ОГРНИП 316732500061510
р/сч 40802810229280000622 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч 30101810200000000824
БИК 042202824

Подрядчик:

